

| Lp.      | Podstawa                      | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>1</b> |                               | <b>Roboty demontażowe</b>                                                                                                                                              |                |              |               |
| 1        | d.1 kalk. własna              | Demontaż tablic informacyjnych, oznakowania i uchwytów - złożenie w miejscu wyznaczonym przez Inwestora                                                                | szt            |              |               |
|          |                               | 3                                                                                                                                                                      | szt            | 3.000        |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 2        | KNNR 9 d.1 0401-08            | Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego - gniazdo alarmowe                                                                                | szt.           |              |               |
|          |                               | 1                                                                                                                                                                      | szt.           | 1.000        |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 3        | KNNR 9 d.1 1005-04            | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego                                                                                                                                | kpl            |              |               |
|          |                               | 3                                                                                                                                                                      | kpl            | 3.000        |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 4        | KNR 4-01 d.1 0354-04          | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wejściowych                                                                                | szt.           |              |               |
|          |                               | 1                                                                                                                                                                      | szt.           | 1.000        |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 5        | KNR 4-01 d.1 0354-10          | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - bramy wjazdowe (3.26*3.45)*2                                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 22.494       |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.494</b> |
| 6        | KNR 4-04 d.1 0503-01 analogia | Rozebranie okapu nad tylnym wejściem                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                               | 1.6*0.8                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.280        |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.280</b>  |
| 7        | KNR 4-01 d.1 0535-08          | Rozebranie parapetów                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                               | (1.46*0.15)*2+(1.46*0.15)*4                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1.314        |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.314</b>  |
| <b>2</b> |                               | <b>Roboty naprawcze</b>                                                                                                                                                |                |              |               |
| 8        | KNR 4-01 d.2 0304-01          | Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - zamurowanie tylnych drzwi wejściowych                                                         | m <sup>3</sup> |              |               |
|          |                               | 0.9*2.15                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 1.935        |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.935</b>  |
| 9        | KNR 4-01 d.2 0725-04          | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów żwirowych ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - okap nad wjazdem do garaży                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                               | 0.65*8.14                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 5.291        |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.291</b>  |
| 10       | KNR 2-02 d.2 0910-01          | Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na powierzchniach poziomych - okap nad wjazdem do garaży                                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                               | 0.65*8.14                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 5.291        |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.291</b>  |
| 11       | KNR-W 7-12 d.2 0101-03        | Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - konstrukcja stalowa okapu nad bramami | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                               | 8.14*0.1                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0.814        |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.814</b>  |
| 12       | KNR-W 7-12 d.2 0105-03        | Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych - konstrukcja stalowa okapu nad bramami                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                               | 8.14*0.1                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0.814        |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.814</b>  |
| 13       | KNR-W 7-12 d.2 0201-03        | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych - konstrukcja stalowa okapu nad bramami                                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                               | Krotność = 2                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 0.814        |               |
|          |                               | 8.14*0.1                                                                                                                                                               |                |              |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.814</b>  |
| 14       | KNR-W 7-12 d.2 0209-03        | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych - konstrukcja stalowa okapu nad bramami                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                               | 8.14*0.1                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0.814        |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.814</b>  |
| <b>3</b> |                               | <b>Kominy</b>                                                                                                                                                          |                |              |               |
| 15       | KNR 4-01 d.3 0350-01          | Rozebranie kominów wolnostojących                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> |              |               |
|          |                               | (1.08*0.3*0.8)+(0.48*0.3*1.1)                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 0.418        |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.418</b>  |
| 16       | KNR 4-01 d.3 0310-01          | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3                                                                                                  | m <sup>3</sup> |              |               |
|          |                               | (1.08*0.3*0.8)+(0.48*0.3*1.38)                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 0.458        |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.458</b>  |
| 17       | KNR 2-02 d.3 0923-02          | Spoinowanie kominówwzaprąwą cementową                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                               | (2.64*0.8)+(1.56*1.1)                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 3.828        |               |
|          |                               |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.828</b>  |
| <b>4</b> |                               | <b>Roboty montażowe</b>                                                                                                                                                |                |              |               |

| Lp.      | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                              | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 18       | KNR-W 2-02<br>d.4 1032-01 | Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie o wym. 3,26 x 3,45 - 2szt<br>(3.26*3.45)*2                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>22.494   |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>22.494</b> |
| 19       | KNR-W 5-08<br>d.4 0502-09 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)<br>2                                                                    | kpl.<br>kpl.                     | <br>2.000    |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 20       | KNR-W 5-08<br>d.4 0504-03 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zewnętrznych<br>2                                                                                                                              | kpl.<br>kpl.                     | <br>2.000    |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| <b>5</b> |                           | <b>Cokół frontowy</b>                                                                                                                                                                          |                                  |              |               |
| 21       | KNR 2-31<br>d.5 0807-01   | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<br>13.52*0.5                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>6.760    |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.760</b>  |
| 22       | KNR 2-01<br>d.5 0317-0101 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod izolację pionową cokołu w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość 0,4 m szerokość 0.4 m<br>13.52*0.4*0.4 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>2.163    |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.163</b>  |
| 23       | KNR K-04<br>d.5 0102-01   | Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach<br>(13.52*0.2)+(0.22*0.7)+(1.32*0.7)+(0.87*5.11)                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.228    |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.228</b>  |
| 24       | KNR K-04<br>d.5 0103-03   | Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z betonu<br>8.228                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.228    |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.228</b>  |
| 25       | KNR K-04<br>d.5 0103-07   | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach<br>(13.52*0.2)+(0.22*0.7)+(1.32*0.7)+(0.87*5.11)                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.228    |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.228</b>  |
| 26       | KNR K-04<br>d.5 0109-01   | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm<br>(0.22*0.7)+(1.32*0.7)+(0.87*5.11)                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5.524    |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.524</b>  |
| 27       | KNR 2-01<br>d.5 0320-0101 | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m<br>13.52*0.4*0.4                                                               | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>2.163    |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.163</b>  |
| 28       | KNR 2-31<br>d.5 23102-03  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm - przywrócenie podjazdu do stanu pierwotnego<br>13.52*0.5              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>6.760    |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.760</b>  |
| <b>6</b> |                           | <b>Elewacja frontowa</b>                                                                                                                                                                       |                                  |              |               |
| 29       | KNR K-04<br>d.6 0104-04   | Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły<br>13.52-2*3.45                                                                                                                                     | m<br>m                           | <br>6.620    |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.620</b>  |
| 30       | KNR K-04<br>d.6 0102-01   | Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach<br>(13.52*3.52)-(1.46*1.46*2)-(2.56*3.45)-(2.54*3.45)                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>25.732   |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>25.732</b> |
| 31       | KNR K-04<br>d.6 0103-02   | Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły<br>(13.52*3.52)-(1.46*1.46*2)-(2.56*3.45)-(2.54*3.45)                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>25.732   |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>25.732</b> |
| 32       | KNR K-04<br>d.6 0103-07   | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach<br>(13.52*3.52)-(1.46*1.46*2)-(2.56*3.45)-(2.54*3.45)                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>25.732   |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>25.732</b> |
| 33       | KNR K-04<br>d.6 0102-05   | Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm<br>2*0.15*(3.26+3.45+3.26)+2*0.1*(1.46+1.46+1.46)                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3.867    |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.867</b>  |
| 34       | KNR K-04<br>d.6 0104-01   | Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem<br>2*(3.26+3.45+3.26)+2*(1.46+1.46+1.46)                                                                                                     | m<br>m                           | <br>28.700   |               |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>28.700</b> |
| 35       | KNR K-04<br>d.6 0107-03   | Wykonanie tynków silikonowo - silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek                                                                     | m <sup>2</sup>                   |              |               |

| Lp.      | Podstawa                            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                | j.m.                                 | Poszcz        | Razem         |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
|          |                                     | $(13.52 \times 3.52) - (1.46 \times 1.46 \times 2) - (2.56 \times 3.45) - (2.54 \times 3.45) + 2 \times 0.15 \times (3.26 + 3.45 + 3.26) + 2 \times 0.1 \times (1.46 + 1.46 + 1.46)$             | m <sup>2</sup>                       | 29.599        |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>29.599</b> |
| 36       | KNR 2-02<br>d.6 0506-02<br>analogia | Montaż parapetów zewnętrznych o szerokości 35cm z blachy ocynkowanej powlekanej<br><br>1.46*0.40*2                                                                                               | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1.168 |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1.168</b>  |
| 37       | KNR 2-02<br>d.6 0506-01             | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - okapy nad bramami garażowymi<br>8.13*0.25                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | <br>2.033     |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>2.033</b>  |
| <b>7</b> |                                     | <b>Cokół tylny</b>                                                                                                                                                                               |                                      |               |               |
| 38       | KNR 2-01<br>d.7 0317-0101           | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod izolację pionową cokołu w gruntach suchych kat.I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość 0,4 m szerokość 0.4 m<br>13.52*0.4*0.4 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>     | <br>2.163     |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>2.163</b>  |
| 39       | KNR 4-01<br>d.7 0211-03             | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach - skucie nierówności fundamentu.<br>13.52*0.4                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | <br>5.408     |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>5.408</b>  |
| 40       | KNR K-04<br>d.7 0102-01             | Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach<br><br>13.52*1.3                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | <br>17.576    |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>17.576</b> |
| 41       | KNR K-04<br>d.7 0103-03             | Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z betonu<br>17.576                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | <br>17.576    |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>17.576</b> |
| 42       | KNR K-04<br>d.7 0103-07             | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach<br><br>13.52*1.3                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | <br>17.576    |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>17.576</b> |
| 43       | KNR K-04<br>d.7 0109-01             | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm<br>13.52*1.1                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | <br>14.872    |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>14.872</b> |
| 44       | KNR 2-01<br>d.7 0320-0101           | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m<br>13.52*0.4*0.4                                                                 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>     | <br>2.163     |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>2.163</b>  |
| 45       | KNR 2-31<br>d.7 23102-03            | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm - opaska przy ścianie budynku na szerokość 40 cm<br>13.52*0.4            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | <br>5.408     |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>5.408</b>  |
| 46       | KNR 2-31<br>d.7 0403-06             | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej<br><br>13.52                                                                                                             | m<br>m                               | <br>13.520    |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>13.520</b> |
| <b>8</b> |                                     | <b>Elewacja tylna</b>                                                                                                                                                                            |                                      |               |               |
| 47       | KNR K-04<br>d.8 0104-04             | Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły<br><br>13.52                                                                                                                                          | m<br>m                               | <br>13.520    |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>13.520</b> |
| 48       | KNR K-04<br>d.8 0102-01             | Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach<br><br>$(13.52 \times 3.52) - 4 \times (1.46 \times 0.9)$                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | <br>42.334    |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>42.334</b> |
| 49       | KNR K-04<br>d.8 0103-02             | Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły<br>$(13.52 \times 3.52) - 4 \times (1.46 \times 0.9)$                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | <br>42.334    |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>42.334</b> |
| 50       | KNR K-04<br>d.8 0103-07             | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach<br>$(13.52 \times 3.52) - 4 \times (1.46 \times 0.9)$                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | <br>42.334    |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>42.334</b> |
| 51       | KNR K-04<br>d.8 0102-05             | Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm<br>$4 \times (0.15 \times 1.46 + 0.15 \times 0.9 \times 2)$                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | <br>1.956     |               |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1.956</b>  |
| 52       | KNR K-04<br>d.8 0104-01             | Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem<br><br>$4 \times (1.46 + 0.9 + 0.9)$                                                                                                           | m<br>m                               | <br>13.040    |               |

| Lp.       | Podstawa                            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|           |                                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13.040</b> |
| 53        | KNR K-04<br>d.8 0107-03             | Wykonanie tynków silikonowo - silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy<br>Silikatynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek<br>(13.52*3.52)-4*(1.46*0.9)+4*(0.15*1.46+0.15*0.9*2) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 44.290       |               |
|           |                                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>44.290</b> |
| 54        | KNR 2-02<br>d.8 0506-02<br>analogia | Montaż parapetów zewnętrznych o szerokości 35cm z blachy ocynkowanej po-<br>wlekanej<br>1.46*0.40*4                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.336        |               |
|           |                                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.336</b>  |
| <b>9</b>  |                                     | <b>Prace porządkowe</b>                                                                                                                                                             |                                  |              |               |
| 55        | KNR 2-21<br>d.9 0101-04             | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-<br>nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km<br>7                                                 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 7.000        |               |
|           |                                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>  |
| 56        | KNR 2-21<br>d.9 0101-05             | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-<br>nieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km<br>Krotność = 20<br>7                            | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 7.000        |               |
|           |                                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>  |
| 57        | kalk. własna<br>d.9                 | Utylizacja odpadów<br>7                                                                                                                                                             | szt<br>szt                       | 7.000        |               |
|           |                                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>  |
| <b>10</b> |                                     | <b>Rusztowanie</b>                                                                                                                                                                  |                                  |              |               |
| 58        | KNR 2-02<br>d.10 r.16<br>z.sz.5.15  | Czas pracy rusztowań grupy 1<br>(poz.:6,7,9,10,19,20,30,31,32,33,34,35,36,37,48,49,50,51,52,53,54)                                                                                  |                                  |              |               |