

PRZEDMIAR ROBÓT
Modernizacja drogi gminnej Nr 270711W Wysoczyn na dl. 800 m

L.p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Wycieszenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
PODBUDOWA						
1	D.04.01.01	KNR 02-31-0103-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV.	m ²	800 m x 5,0 m = 4000 m ²	4000
2	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-06-00	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	800 m x 4,5 m = 3600 m ²	3600
POBOCZA						
3	D.06.03.01	KSNR 00-01-0201-08-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze 5-10 t (transport gruntu na pobocza)	m ³	800 m x 0,5 m x 0,15 m	60
4	D.06.03.01	KSNR 00-01-0204-02-01	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi 5-10 t, grunt kategorii III- IV (transport gruntu na pobocza na dalsze 4 km)	m ³	800 m x 0,5 m x 0,15 m	60
5	D.06.03.01	KNR 02-31-1401-06-00	Mechaniczne profilowanie poboczy	m ²	800 m x 0,5 m	400
6	D.06.03.01	KNR 02-31-1401-07-00	Mechaniczne zagęszczenie poboczy	m ²	800 m x 0,5 m	400

INSPEKTOR NADZORU

Zdzisław Kowalski
 Upr. DODP Nr 58914