

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiar robót: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ w m. SOBIENIE JEZIORY ul. Garwolińska					
1		OGRODZENIE			
1	KNR 2-25	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych	m ²		
d.1	0307-03	143.0+127.0+20.0+15.0+25.0	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
2	KNR 2-31	Rozebranie cokołu pod ogrodzeniem z betonu	m ³		
d.1	0812-03	330.0*0.2*0.5	m ³	33.000	
				RAZEM	33.000
3	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki ocynkowanej z drutu śr. 3,0 mm oczka 50/50 mm wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. wew. 50 mm, gr. ścianki 3,25 mm ocynkowanych o rozstawie 2.1 m L=250 cm, narożne z podporami, z linką stalową ocynkowaną śr. 4 mm, wplataną w 3 miejscach, góra, środek i dół siatki ob-sadzonych w gruncie i obetonowanych o wym. 35/35/100 cm	m		
d.1	1804-11	10.6+4.0+0.9+13.6+11.1+3.0+3.0+6.0+18.5+18.5+5.6+56.0+56.5+12.6+21.9+19.5+50.2	m	311.500	
				RAZEM	311.500
4	KNR 2-23	Furtka o wym. 120/150 cm ze słupkami z rur stalowych ocynkowanych śr. wew. 50/3,25 mm L=250 cm szt 2 - ramka stalowa z rur ocynkowanych śr. 32/2,9 mm, wypełniona siatka ocynkowaną j.w.	szt.		
d.1	0402-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki ocynkowanej z drutu śr. 3,0 mm oczka 50/50 mm wys. 2,0 m na słupkach stalowych z rur śr. wew. 65 mm, gr. ścianki 3,2 mm ocynkowanych o rozstawie 2.1 m L=300 cm, narożne z podporami, z linką stalową ocynkowaną śr. 4 mm, wplataną w 3 miejscach, góra, środek i dół siatki ob-sadzonych w gruncie i obetonowanych o wym. 35/35/100 cm	m		
d.1	1804-12	4.4+4.5+5.6*2+13.5	m	33.600	
				RAZEM	33.600
6	KNR 2-23	Furtka o wym. 120/200 cm ze słupkami z rur stalowych ocynkowanych śr. 65 mm L=300 cm szt 2 - ramka stalowa z rur ocynkowanych śr. 32/2,9 mm, wy-płniona siatka ocynkowaną j.w.	szt.		
d.1	0402-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.1	0401-01	poz.3+poz.5	m	345.100	
				RAZEM	345.100
8	KNR 6	Obrzeża betonowe wystające o wym.30/8 cm z wykonaniem ław betono-wych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	poz.7	m	345.100	
				RAZEM	345.100
2		PLAC UTWARDZONY			
9	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki z przeznaczeniem do ponownego użytku	m ²		
d.2	0806-01	<bud. 2>14.0*2.0+4.5*2.0+<bud.1>27.0*1.35	m ²	73.450	
				RAZEM	73.450
10	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0813-03	46.0+60.0	m	106.000	
				RAZEM	106.000
11	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.2	0114-02	[poz.17+poz.24+poz.25]/10000	ha	0.167	
				RAZEM	0.167
12	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	<droga wew.>[21.9+56.0]*[3.5+1.5]	m ²	389.500	
				RAZEM	389.500
13	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.2	0103-04	poz.12	m ²	389.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	389.500
14	KNNR 6 d.2 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		poz.13	m ²	389.500	
				RAZEM	389.500
15	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		poz.14	m ²	389.500	
				RAZEM	389.500
16	KNR 2-31 d.2 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - do 8 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2 poz.15+<wjazd 1>13.0*4.3+<wjazd 2>23.0*3.5+<plac>20.0*25.0+<droga wew>21.0*[3.5+1.5]	m ²		
			m ²	1130.900	
				RAZEM	1130.900
17	NNRNKB 231 d.2 0511-02	Układanie nawierzchni chodników - kolor czerwony i placów szary z betono- wej kostki brukowej gr. 8 cm	m ²		
		poz.16	m ²	1130.900	
				RAZEM	1130.900
18	KNR 2-31 d.2 0401-03	Rowki pod krawężnik o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		<droga wew.><wjazd 2> 24.0+41.0+21.9+56.0+5.0+56.0+21.9+21.0+<plac> 8.0+<wjazd 1 i plac>30.0+<wjazd 1>13.0+<plac>16.0+<wjazd 2>23.0	m	336.800	
				RAZEM	336.800
19	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa B15 zwykła	m ³		
		poz.18*0.3*0.3	m ³	30.312	
				RAZEM	30.312
20	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m		
		poz.18	m	336.800	
				RAZEM	336.800
21	KNR 2-31 d.2 0401-01	Rowki pod obrzeża wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		poz.22	m	85.400	
				RAZEM	85.400
22	KNNR 6 d.2 0403-03	Obrzeża betonowe 20/6 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m		
		<do bud. głównego>26.0+<przy bud. 2>2.0+7.6+5.3+5.4+6.0+2.0+<przy bud. 3>1.8+13.3+3.0+2.0+11.0	m	85.400	
				RAZEM	85.400
23	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie placu	m ²		
		- grubość warstwy po zag. 10 cm			
		<do bud. głównego>26.0*1.3+<przy bud. 2>[7.6+2.0+5.4+6.0]*2.0+<przy bud. 3>1.8*13.3+3.0*1.2+17.6*2.3+11.0*2.0	m ²	165.820	
				RAZEM	165.820
24	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie placu z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50 mm	m ²		
		poz.23	m ²	165.820	
				RAZEM	165.820
25	KNR 2-31 d.2 0102-01	Wykonanie koryta pod parkingi w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²		
		<parking 1>25.0*5.0+<parking 2>27.9*5.6+<parking 3>18*4.5+3.0*3.4	m ²	372.440	
				RAZEM	372.440
26	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		poz.25	m ²	372.440	
				RAZEM	372.440
27	KNR 2-31 d.2 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 12 cm	m ²		
		Krotność = 0.9			
		poz.26	m ²	372.440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	372.440
28	KNNR 6 d.2 0305-02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych EKO 60/40/8 cm na parkingach pasami, bez masy zalewowej, wypełnienie kłińcem <parking 1>18*5.0*0.4+<parking 2>18*5.6*0.4+<parking 3>12*4.5*0.4+3.0*3.4	m ² m ²	108.120	
				RAZEM	108.120
29	KNR 4-01 d.2 0108-11	Utylizacja - skruszenie i wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi z wbudowaniem w podbudowę drogi, elementy stalowe wywiezienie na złomowisko poz.2+poz.10*0.12*0.3	m ³ m ³	36.816	
				RAZEM	36.816
3		WYPOSAŻENIE PLACÓW			
30	KNR 2-21 d.3 0607-02	Ławka drewniana z metalowymi nogami i oparciem dł. 170 cm, szer.78 cm, wys. 65 cm, szer. siedziska 42 cm, ilość listew z olchy 6 szer. 35 m, 4 na siedzisku, 2 na oparciu, impregnowane i malowane z widokiem drewna, nogi żeliwne czarne - ozdobne "4108" 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR 2-02 d.3 1804-06	Kosz na śmieci "R" - betonowy okrągły z pasem, poj. 70,olitrów, śr. 52 cm, H=76 cm, pokrycie grys granitowy, pas kolor miedziany, cokół płukany + wkład "2311" 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 2-02 d.3 1804-06	Tablice ogłoszeniowe 240/256 cm "R", wykonana ze stali czarnej oraz ozdobnych odlewów żeliwnych, mocowana za pomocą betonowego fundamentu "08.065" 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-21 d.3 0606-08	Stojak na rowery pięć stanowiskowy, jednostronny, stalowo-żeliwny, mocowany poprzez przykręcenie kołkami rozporowymi do powierzchni twardych o wym. 250/30 cm, H=80 cm "6026" 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 5-10 d.3 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych w gruncie kat.I-III - żeliwny o śr. podstawy 40 cm, H=350 cm, położenie punktów świetlnych 250 cm, wymiary punktów świetlnych h=55 cm z fundamentem betonowym "5201" 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
35	KNR 5-10 d.3 0103-01	Ręczne układanie kabla YKY 3x2,5 mm2 w rowach kablowych 140.0+13.0+12.0	m m	165.000	
				RAZEM	165.000
36	KNR 2-01 d.3 0122-01	Obsługa geoezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000