

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1. Roboty ziemne

1.1	KNR 2-011 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm	800,00 m ²
1.2	KNR 2-31 0101-01-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	702,00 m ²
1.3	KNR 2-31 0101-02-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	702,00 m ²
1.4	KSNR 1 0201-1001-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi, poj. łyżki 1,20 m ³ , z transportem urobku samochodami samowylad. 15-20t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III-IV	280,04 m ³
1.5	KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	702,00 m ²
1.6	KNR 2-02 0607-03-050 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacje obiektów ziemnych, kanałów, rowów itp.	702,00 m ²

2. Podbudowa

2.1	KNR 2-31 0104-03-050 Warstwa odsaczająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	702,00 m ²
2.2	KNR 2-31 0104-04-050 Warstwa odsaczająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - uwaga zastosowano krotność 10 x 1 cm	702,00 m ²
2.3	KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	702,00 m ²

3. Nawierzchnia utwardzona

3.1	KNR 2-25 0408-04-050 Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m ²	702,00 m ²
3.2	KNR 2-31 0402-04-060 Lawy betonowe z oporem pod krawężniki	2,90 m ³
3.3	KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	96,00 m