

Przedmiar

Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej polegającej na ułożeniu płyt betonowych drogowych ODC
0+132 - 0+380,55

Nr	Specyfikacja			
poz.	Techniczna	Nazwa robót podstawowych	Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	01.01.01.	<i>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</i>		
1		odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych na terenie płaskim	km	0,3
	01.02.02.	<i>Usunięcie warstwy humusu wraz z wywozem i utylizacją</i>		
2		Mechaniczne usunięcie warstwy humusu , grubość średnio 20cm	m2	994,2
	02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE		
	02.03.01.	<i>Wykonanie nasypów</i>		
3		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat I-II z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych	m3	390,0
	04.00.00.	PODBUDOWY		
	04.01.01.	<i>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz wywiezieniem, utylizacją</i>		
4		wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, przy głębokości kopania do 30cm	m2	1026,0
	04.02.01.	<i>Warstwa odsączająca</i>		
5		warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego(piasku) stab. Mechanicznie grubość 15cm	m2	777,0
	04.02.01.	<i>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pospółka 0/31,5</i>		
6		Pobocze obustronne z kruszywa naturalnego stam. Mech. Grubość 10 cm 2x0,5m	m2	249,0
	04.04.02.	<i>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm 0/31,5</i>		
7		podbudowa z kruszywa łamanego . stab. mechanicznie grubości 20cm	m2	777,0
	10.00.00.	INNE ROBOTY		
	10.03.01	Tymczasowe nawierzchnie z cementów prefabrykowanych		
8		Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych na podsypce piaskowej o gr. 5cm o wym. 300x150x15cm i 300x100x15cm(spoiny wypełnione piaskiem i betonem)	m2	777,0
	GG-00.12.01	Geodezyjny pomiar powykonawczy		
9		pomiar powykonawczy i dokumentacja powykonawcza	km	0,3