

Inwestor:

Gmina i Miasto Pajęczno
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno

Kosztorys ślepy (nakładczy)

Nazwa budowy: OSP Lipina

Kod budowy:

Adres budowy: Lipina dz. nr ewid. 171/2, 98-330 Pajęczno

Obiekt: Strażnica OSP

Rodzaj robót: Wymiana pokrycia dachowego

Charakterystyka robót: Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich na pokrycie z blachy. Nowe pokrycie z blachy wykonane będzie na istniejącym pokryciu z papy. Wraz ze zmianą pokrycia wykonane zostaną nowe obróbki blacharskie, elementy odwodnienia tj. rynny i rury spustowe, a także przemurowane zostaną uszkodzone części kominów ponad pokryciem dachu. Rozebrane stare pokrycie z eternitu zostanie zabezpieczone i składowane czasowo na terenie budowy

Kody CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Data oprac.: 2015-06-18

Podstawa opracowania: KNR 4-04I, KNR 4-01I, KNR 2-02I, KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 00-15, KNR 2-02W, KNR 00-23

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: II kwartał 2015 r.

Stawka r-g: 13,75 PLN

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Uproszczone	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN						
Koszty zakupu od M							
Koszty pośr. od R							
Koszty pośr. od S							
Zysk od R							
Zysk od S							
Zysk od KR							
Zysk od KS							
Koszty z narz. w rozbiciu							
Koszty z narzutami (netto)	PLN						
Stawka VAT							
Wartość brutto	PLN						

Słownie:

Sporządził:

Dariusz Wawrzak
UAN.V.8388/97/90

Sprawdził:

Kosztorys ślepy (nakładczy)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Robory rozbiórkowe i przygotowawcze <i>CPV: 45111300-1, Roboty rozbiórkowe</i>				
1	KNR 4-04I 0508-04-050	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt płaskich azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku <i>krotność = 1,00</i>	353,40	m2		
2	KNR 4-04I 0508-06-040	Rozebranie gąsiorów nie nadających się do użytku <i>krotność = 1,00</i>	42,80	m		
3	KNR 4-04I 0102-02-060	Rozebranie części kominów ponad dachem - analogia <i>krotność = 1,00</i>	1,08	m3		
4	KNR 4-04I 0506-05-040	Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku <i>krotność = 1,00</i>	79,96	m		
5	KNR 4-04I 0506-06-040	Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadającej się do użytku <i>krotność = 1,00</i>	50,00	m		
6	KNR 4-01I 0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kółnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki kominów <i>krotność = 1,00</i>	2,64	m2		
7	KNR 4-01I 0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kółnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku obróbka gzymsu <i>krotność = 1,00</i>	40,48	m2		
8	KNR 4-01I 0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kółnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka pasa nadrynnowego i koszy <i>krotność = 1,00</i>	13,21	m2		
9	KNR 4-01I 0519-03-020	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawianiu łat do 1,0 m2 <i>krotność = 1,00</i>	10,00	szt		
10	KNR 4-01I 0414-02-050	Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm <i>krotność = 1,00</i>	10,00	m2		
11	KNR 4-01I 0414-11-040	Deski czołowe <i>krotność = 1,00</i>	79,96	m		
12	KNR 4-01I 0412-04-040	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Murlaty i podwaliny <i>krotność = 1,00</i>	10,00	m		
13	KNR 4-01I 0412-02-040	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykle <i>krotność = 1,00</i>	10,00	m		
14	KNR 4-01I 0310-01-060	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszzonego <i>krotność = 1,00</i>	1,08	m3		
15	KNR 2-02I 0219-05-050	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm <i>krotność = 1,00</i>	2,88	m2		
16	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i>	3,50	m2		
		Razem:				
2		Nowe pokrycie dachu <i>CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne</i>				
17	KNR 00-23 2611-01-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie -kminy <i>krotność = 1,00</i>	14,96	m2		
18	KNR 00-23 2611-02-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - kminy <i>krotność = 1,00</i>	14,96	m2		
19	KNR 00-23 2614-0120-050	Docieplenie ścian z gazobetonu płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewac.- CERMIT N-200 - kminy <i>krotność = 1,00</i>	14,96	m2		
20	KNR 00-23 2612-08-040	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym kminy <i>krotność = 1,00</i>	14,96	m		
21	KNR 4-01 0322-02-020	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kminy <i>krotność = 1,00</i>	28,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
22	KNR 2-02I 0410-04-050	Ołączenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyczonej 38x50 mm o rozstawie łąt ponad 24 cm - kontrłaty <i>krotność = 0,30</i>	353,40	m2		
23	KNR 2-02I 0410-04-050	Ołączenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyczonej 38x50 mm o rozstawie łąt ponad 24 cm łąty <i>krotność = 1,00</i>	353,40	m2		
24	KNR 2-02U 0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) - pas nadrynnowy, kominy <i>krotność = 1,00</i>	23,00	m2		
25	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i>	40,48	m2		
26	KNR 2-02U 0535-04-050	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i>	353,40	m2		
27	KNR 2-02U 0539-04-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i>	38,00	m		
28	KNR 2-02W 1016-07-020	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone z poliwęglanu o wym. 0,78mx0,98 m <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
29	KNR 00-15 0521-03-040	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej. Gąsiory układane na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 22,0 cm <i>krotność = 1,00</i>	42,80	m		
30	KNR 2-02W 0524-02-040	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej półokrągłe o średnicy 150 mm - analogia <i>krotność = 1,00</i>	79,96	m		
31	KNR 2-02W 0524-03-020	Leje spustowe do rynien dachowych - analogia <i>krotność = 1,00</i>	5,00	szt		
32	KNR 2-02U 0550-04-040	Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - analogia (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i>	50,00	m		
33	KNR 2-02U 0550-08-020	Montaż kolanek o średnicy 120 mm do rur spustowych okrągłych z blachy powlekanej (Orgbud W-wa) - analogia <i>krotność = 1,00</i>	15,00	szt		
34	KNR 2-02I 1604-01-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m <i>krotność = 1,00</i>	480,00	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem
1.	Robory rozbiórkowe i przygotowawcze <i>Kod Słownika Zamówień: 45111300-1</i> Ilość r-g: 177,9963					
2.	Nowe pokrycie dachu <i>Kod Słownika Zamówień: 45453000-7</i> Ilość r-g: 840,5796					
Koszty bezpośrednie		PLN				
Koszty zakupu od M						
Koszty pośr. od R						
Koszty pośr. od S						
Zysk od R						
Zysk od S						
Zysk od KR						
Zysk od KS						
Koszty z narzutami (netto)		PLN				