

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		1. Ogrodzenie.			
1 KNR 2-01 d.1 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - zbieranie nadmiaru ziemi ze skarpy (37,0x1,50)=55.5	m ³			
		m ³	55.500		
			RAZEM		55.500
2 KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (37,0x2,0)=74	m ²			
		m ²	74.000		
			RAZEM		74.000
3 KNR 4-01 d.1 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km (74,0x0,07)=5.18	m ³			
		m ³	5.180		
			RAZEM		5.180
4 KNR 2-23 d.1 0404-01	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska z siatki w ramach stalowych wysokości 1.2 m na słupkach z rur 102	m			
		m	102.000		
			RAZEM		102.000
2		2. Siedziska.			
5 Kalkulacja d.2 indywidualna	Wymiana siedlisk z tworzywa sztucznego	szt			
	72	szt	72.000		
			RAZEM		72.000
3		3. Więźba dachowa.			
6 KNR 2-02 d.3 0406-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej (0,14x0,14)x18,0x2=0.706	m ³ drew. m ³ drew.		0.706	
			RAZEM		0.706
7 KNR 2-02 d.3 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej (0,07x0,14)x6,80x19=1.266	m ³			
		m ³	1.266		
			RAZEM		1.266
8 KNR 2-02 d.3 0410-03	Łaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej ((17,80x6,80)=114.24	m ²			
		m ²	114.240		
			RAZEM		114.240
9 NNRNKB d.3 202 0421-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 36	m			
		m	36.000		
			RAZEM		36.000
4		4. Pokrycie.			
10 NNRNKB d.4 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 114.24	m ²			
		m ²	114.240		
			RAZEM		114.240
11 NNRNKB d.4 202 0540-01	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łatach 20	m ²			
		m ²	20.000		
			RAZEM		20.000
12 NNRNKB d.4 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 25	m ²			
		m ²	25.000		
			RAZEM		25.000
13 NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podbitka okapu 22	m ²			
		m ²	22.000		
			RAZEM		22.000
14 KNR 0-15II d.4 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm 18	m			
		m	18.000		
			RAZEM		18.000
15 KNR 0-15II d.4 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm 8	m			
		m	8.000		
			RAZEM		8.000
5		5. Piłkochwył.			
16 KNR 2-23 d.5 0401-01 0401-02	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 5 m - analogia piłkochwył wysokości 5,5 m 15	m			
		m	15.000		
			RAZEM		15.000