

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,09034	km	0,090	
				RAZEM	0,090
2		Wykonanie koryta			
2 d.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Jezdnia	m3		
		173,28	m3	173,280	
				RAZEM	173,280
3 d.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Chodnik	m3		
		27,03	m3	27,030	
				RAZEM	27,030
4 d.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Opaska przykrawężnikowa	m3		
		21,39	m3	21,390	
				RAZEM	21,390
5 d.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Zjazdu	m3		
		27,26	m3	27,260	
				RAZEM	27,260
6 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 5	m3		
		248,96	m3	248,960	
				RAZEM	248,960
3		Krawężniki i obrzeża			
7 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3		
		12,8	m3	12,800	
				RAZEM	12,800
8 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m		
		116,91	m	116,910	
				RAZEM	116,910
9 d.3	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm	m		
		80,01	m	80,010	
				RAZEM	80,010
10 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		197,22	m	197,220	
				RAZEM	197,220
4		Chodnik			
11 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		142,24	m2	142,240	
				RAZEM	142,240
12 d.4	KNNR 6 0109-01 analogia	Stabilizacja kruszywa cementem C1,5/2,0 (z betoniarni) o grub. 10 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		142,24	m2	142,240	
				RAZEM	142,240
13 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		142,24	m2	142,240	
				RAZEM	142,240
5		Opaska przykrawężnikowa			
14 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		112,59	m2	112,590	
				RAZEM	112,590
15 d.5	KNNR 6 0109-01 analogia	Stabilizacja kruszywa cementem C1,5/2,0 (z betoniarni) o grub. 10 cm	m2		
		112,59	m2	112,590	
				RAZEM	112,590
16 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		112,59	m2	112,590	
				RAZEM	112,590
6		Zjazdy			
17 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		80,17	m2	80,170	
				RAZEM	80,170
18 d.6	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		80,17	m2	80,170	
				RAZEM	80,170
19 d.6	KNNR 6 0109-02 analogia	Stabilizacja kruszywa cementem C1,5/2,0 (z betoniarni) o grub. 15 cm	m2		
		80,17	m2	80,170	
				RAZEM	80,170
20 d.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		80,17	m2	80,170	
				RAZEM	80,170
7		Jezdnia			
21 d.7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		422,64	m2	422,640	
				RAZEM	422,640
22 d.7	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
23 d.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		422,64	m2	422,640	
				RAZEM	422,640
24 d.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 0,625	m2		
		422,64	m2	422,640	
				RAZEM	422,640
25 d.7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		422,64	m2	422,640	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Regulacja studni i zaworów		RAZEM	422,640
26 d.8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
28 d.8	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krat ściekowych ulicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000