
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ULICY LETNIEJ, KWIATOWEJ I
SŁOWACKIEGO W PAJĘCZNIE - ULICA KWIATOWA
ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR EW. 5338, 5394, 5619/9 OBRĘB M. PAJĘCZNO
NAZWA INWESTORA: GMINA PAJĘCZNO
ADRES INWESTORA: 98-330 PAJĘCZNO UL. PARKOWA 8/12

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Broszkiewicz

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,091	km	0,091	
				RAZEM	0,091
2		Wykonanie koryta			
2 d.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Jezdnia	m3		
		173,36	m3	173,360	
				RAZEM	173,360
3 d.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Chodnik	m3		
		30,62	m3	30,620	
				RAZEM	30,620
4 d.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Opaska przykrawężnikowa	m3		
		11,72	m3	11,720	
				RAZEM	11,720
5 d.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Zjazdy	m3		
		37,73	m3	37,730	
				RAZEM	37,730
6 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 5	m3		
		222,82	m3	222,820	
				RAZEM	222,820
3		Krawężniki i obrzeża			
7 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3		
		12,67	m3	12,670	
				RAZEM	12,670
8 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m		
		130,36	m	130,360	
				RAZEM	130,360
9 d.3	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm	m		
		64,5	m	64,500	
				RAZEM	64,500
10 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		219,95	m	219,950	
				RAZEM	219,950
4		Chodnik			
11 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		161,18	m2	161,180	
				RAZEM	161,180
12 d.4	KNNR 6 0109-01 analogia	Stabilizacja kruszywa cementem C1,5/2,0 (z betoniarni) o grub. 10 cm	m2		
		161,18	m2	161,180	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	161,180
13 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		161,18	m2	161,180	
				RAZEM	161,180
5		Opaska przykrawężnikowa			
14 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		61,69	m2	61,690	
				RAZEM	61,690
15 d.5	KNNR 6 0109-01 analogia	Stabilizacja kruszywa cementem C1,5/2,0 (z betoniarni) o grub. 10 cm	m2		
		61,69	m2	61,690	
				RAZEM	61,690
16 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		61,69	m2	61,690	
				RAZEM	61,690
6		Zjazd			
17 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		110,98	m2	110,980	
				RAZEM	110,980
18 d.6	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		110,98	m2	110,980	
				RAZEM	110,980
19 d.6	KNNR 6 0109-02 analogia	Stabilizacja kruszywa cementem C1,5/2,0 (z betoniarni) o grub. 15 cm	m2		
		110,98	m2	110,980	
				RAZEM	110,980
20 d.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		110,98	m2	110,980	
				RAZEM	110,980
7		Jezdnia			
21 d.7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		422,84	m2	422,840	
				RAZEM	422,840
22 d.7	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		464,10	m2	464,100	
				RAZEM	464,100
23 d.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		422,84	m2	422,840	
				RAZEM	422,840
24 d.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 0,625	m2		
		422,84	m2	422,840	
				RAZEM	422,840
25 d.7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		422,84	m2	422,840	
				RAZEM	422,840

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Regulacja studni i zaworów			
26 d.8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
27 d.8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.8	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratk ściekowych ulicznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000