
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233140-2

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ULICY LETNIEJ, KWIATOWEJ I
SŁOWACKIEGO W PAJĘCZNIE - ULICA SŁOWACKIEGO

ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR EW. 5449, 5499, OBRĘB M. PAJĘCZNO

NAZWA INWESTORA: GMINA PAJĘCZNO

ADRES INWESTORA: 98-330 PAJĘCZNO UL. PARKOWA 8/12



PROJECT
Paweł Broszkiewicz

ul. Marii Dąbrowskiej 104B
97-500 Radomsko
tel. 509 570 987
pawelbroszkiewicz@op.pl
NIP: 772-23-48-207

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Broszkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 2021-04-27

mgr inż. Paweł Broszkiewicz
Upewnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej drogowej
Nr ewid.: LOD/2774/WBD/15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,082 + 0,0165	km	0,099	
				RAZEM	0,099
2		Wykonanie koryta			
2 d.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Jezdnia	m3		
		180,4	m3	180,400	
				RAZEM	180,400
3 d.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Chodnik	m3		
		25,42	m3	25,420	
				RAZEM	25,420
4 d.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Opaska przykrawężnikowa	m3		
		7,61	m3	7,610	
				RAZEM	7,610
5 d.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Zjazdy	m3		
		41,42	m3	41,420	
				RAZEM	41,420
6 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 5	m3		
		254,85	m3	254,850	
				RAZEM	254,850
3		Krawężniki i obrzeża			
7 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3		
		12,31	m3	12,310	
				RAZEM	12,310
8 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m		
		115,57	m	115,570	
				RAZEM	115,570
9 d.3	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm	m		
		73,86	m	73,860	
				RAZEM	73,860
10 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		203,25	m	203,250	
				RAZEM	203,250
4		Chodnik			
11 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		133,78	m2	133,780	
				RAZEM	133,780
12 d.4	KNNR 6 0109-01 analogia	Stabilizacja kruszywa cementem C1,5/2,0 (z betoniarni) o grub. 10 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		133,78	m2	133,780	
				RAZEM	133,780
13 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		133,78	m2	133,780	
				RAZEM	133,780
5		Opaska przykrawężnikowa			
14 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		40,06	m2	40,060	
				RAZEM	40,060
15 d.5	KNNR 6 0109-01 analogia	Stabilizacja kruszywa cementem C1,5/2,0 (z betoniarni) o grub. 10 cm	m2		
		40,06	m2	40,060	
				RAZEM	40,060
16 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		40,06	m2	40,060	
				RAZEM	40,060
6		Zjazdy			
17 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		121,82	m2	121,820	
				RAZEM	121,820
18 d.6	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		121,82	m2	121,820	
				RAZEM	121,820
19 d.6	KNNR 6 0109-02 analogia	Stabilizacja kruszywa cementem C1,5/2,0 (z betoniarni) o grub. 15 cm	m2		
		121,82	m2	121,820	
				RAZEM	121,820
20 d.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		121,82	m2	121,820	
				RAZEM	121,820
7		Jezdnia			
21 d.7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		474,73	m2	474,730	
				RAZEM	474,730
22 d.7	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		509,56	m2	509,560	
				RAZEM	509,560
23 d.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		474,73	m2	474,730	
				RAZEM	474,730
24 d.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 0,625	m2		
		474,73	m2	474,730	
				RAZEM	474,730
25 d.7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		474,73	m2	474,730	
				RAZEM	474,730

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.7	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa (AC11W) - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		474,73	m2	474,730	
				RAZEM	474,730
27 d.7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		474,73	m2	474,730	
				RAZEM	474,730
28 d.7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa (AC8S)- grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		474,73	m2	474,730	
				RAZEM	474,730
29 d.7	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa (AC8S)- za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		474,73	m2	474,730	
				RAZEM	474,730
8		Regulacja studni i zaworów			
30 d.8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000