

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów i ścianki betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm 3.27	m ³ m ³	 3.270	
				RAZEM	3.270
2	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka misy i kuli z fontanny 3.07	m ² m ²	 3.070	
				RAZEM	3.070
3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 14.80	m ² m ²	 14.800	
				RAZEM	14.800
4	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) 6.12	m ³ m ³	 6.120	
				RAZEM	6.120
5	KNR 2-02 0205-01	ławy fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu 6.12	m ³ m ³	 6.120	
				RAZEM	6.120
6	KNR-W 2- 01 0609-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa 1.74	m ³ m ³	 1.740	
				RAZEM	1.740
7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm 0.12	t t	 0.120	
				RAZEM	0.120
8	NNRNKB 202 0221-01	(z.II) podkład pod ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m 0.88	m ³ m ³	 0.880	
				RAZEM	0.880
9	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 4.45	m ³ m ³	 4.450	
				RAZEM	4.450
10	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 1.48	m ³ m ³	 1.480	
				RAZEM	1.480
11	KNR 0-41 0110-04	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER-FLEX-100 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem 14.84	m ² m ²	 14.840	
				RAZEM	14.840
12	KNR 9-11 0501-01	Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomocą klejenia 17.02	m ² m ²	 17.020	
				RAZEM	17.020
13	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) obłożenie muru deskami z konglomeratu 8.75	m ² m ²	 8.750	
				RAZEM	8.750
14	wybór oferty	stolik żelbetowy + 2 krzesła cena 889,0zł /kompl. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	wybór oferty	gazony betonowe 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR AT-03 0304-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej 10.93	m ² m ²	 10.930	
				RAZEM	10.930