

NK.6220.1.7.2022

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, ust. 4 oraz art. 82 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie *ustawą o oś*, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pajęczno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 109174E Niwiska Dolne-Grądy na działce numer ewid. 350 obręb Niwiska Dolne”.

II. Określam istotne warunki dotyczące korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Ograniczyć wycinkę drzew do maksymalnie 281 szt. drzew (w tym niektóre wielopienne) oraz 170 m² krzewów kolidujących z planowaną inwestycją.
2. W celu przywrócenia równowagi przyrodniczej za usunięte drzewa i krzewy, należy wykonać nowe nasadzenia minimum 545 szt. drzew z gatunku sosna zwyczajna oraz 170 m² krzewów z gatunku kruszyna pospolita. W ramach urządzenia zieleni i kompensacji przyrodniczej zaprojektować wykonanie nasadzeń w pierwszej kolejności na terenach zielonych wzdłuż projektowanej drogi oraz drogach przyległych do planowanej inwestycji. W przypadku braku możliwości wykonania nasadzeń we wskazanych miejscach wykonać nasadzenia na działkach znajdujących się w posiadaniu Wnioskodawcy.
3. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. Jeżeli zaistnieje uzasadniona konieczność przeprowadzenia tych prac w ww. okresie należy je prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. Przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką drzew należy dokonać kontroli ornitologicznej na okoliczność występowania w ich obrębie siedlisk gatunków chronionych W przypadku stwierdzenia występowania siedlisk

lęgowych (gniazda, potencjalne miejsca lęgowe) należy wstrzymać się z prowadzeniem prac w obrębie drzew do zakończenia sezonu lęgowego lub do czasu wyprowadzenia lęgu, co powinno zostać określone przez ornitologa oraz uzyskać zezwolenie właściwego organu na odstąpienie od zakazów w stosunku do gatunków chronionych.

4. Nasadzenia wykonać zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą. Materiałem nasadzeniowym powinny być drzewa w postaci wyrosniętych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane do nasadzeń rośliny winny mieć prawidłowo ukształtowany system korzeniowy oraz koronę. Sadzonki nie mogą być pokaleczone oraz posiadać oznak chorobowych.
5. W przypadku prowadzenia prac w pobliżu drzew i krzewów, drzewa i krzewy narażone na uszkodzenie należy zabezpieczyć na etapie realizacji przedsięwzięcia (np. poprzez oszalowanie deskami pni drzew lub wygrodenie grup drzew i krzewów). Prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić koron drzew. Podczas realizacji przedsięwzięcia należy dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do magazynowania ziemi, gruzu i odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów. Nie należy składować sprzętu i materiałów budowlanych pod koronami drzew. Roboty ziemne nie powinny powodować naruszenia i odkrywania systemów korzeniowych.
6. W przypadku pojawienia się płazów lub innych drobnych zwierząt w wykopach lub innych miejscach na placu budowy, jeśli takie osobniki będą zagrożone w wyniku prowadzonych prac (np. nie będą mogły samodzielnie wydostać się lub będą zagrożone przez pracujące maszyny), należy je przenieść w bezpieczne miejsce poza terenem prowadzonych prac, w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku.
7. Bazy materiałowe i sprzętowe należy tak zorganizować, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby i wody, w związku z czym nie wolno ich lokalizować w pobliżu zbiorników wodnych, cieków lub rowów. Teren pod ewentualne bazy należy utwardzić, aby uniemożliwić zanieczyszczenie gruntu oraz wyposażyć w sorbent, który zostanie użyty w przypadku wycieków paliwa, oleju czy innych substancji. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy odtworzyć do stanu sprzed posadowienia bazy materiałowej i sprzętowej.
8. W celu minimalizacji możliwości powstania uszkodzeń sprzętu i tym samym wycieków substancji niebezpiecznych do gruntu, pojazdy oraz sprzęt budowlany należy poddawać bieżącym przeglądom i konserwacjom.
9. Na etapie prowadzenia prac budowlanych należy zastosować się do poniższych wytycznych:
 - a) zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu oraz maksymalnie ograniczyć czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego,
 - b) stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym oraz przestrzegać zasady wyłączania silników maszyn w czasie przerw w pracy,
 - c) czas budowy ograniczyć wyłącznie do pory dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00.

10. Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw, należy wyposażyć w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże, najlepiej w miejscu zadaszonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Substancje niebezpieczne należy przechowywać w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.
11. Teren budowy należy wyposażyć w przenośną toaletę ze szczelnym zbiornikiem na ścieki bytowe, których zawartość należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich odbiór.
12. Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych. Odpady należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie.
13. Podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy) usytuować na terenie zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo — wodne;
14. Teren inwestycji, na wypadek narażenia środowiska gruntowo - wodnego na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnych, wyposażyć w sorbenty;
15. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);
16. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualnie zagrożenia dla środowiska gruntowo — wodnego;
17. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii

III. Nie określám wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako przedsięwzięcie o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

IV. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10.

V. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2022 roku do Burmistrza Pajęczna złożony został wniosek przez Pana Adama Stachera Zastępcę Burmistrza działającego w imieniu Gminy Pajęczno, o wydanie o decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego

na „Przebudowie drogi gminnej nr 109174E Niwiska Dolne- Grądy na działce numer ewid. 350 obręb Niwiska Dolne”. , Gmina Pajęczno”

Lokalizacja przedsięwzięcia została przewidziana na terenie będącym własnością Gminy Pajęczno droga publiczna. Zakres planowanego przedsięwzięcia do celów przeprowadzenia postępowania przedstawiony został w karcie informacyjnej załączonej do wniosku o wydanie decyzji.

Karta informacyjna przedsięwzięcia załączona do wniosku opracowana została przez Biuro Projektowe AP projekt Paweł Broszkiewicz z/s w Radomsku. Ponadto do wniosku załączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczył wniosek , mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczonym przebiegiem granic terenu i obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypisy z ewidencji gruntów, w granicach których planuje się przedsięwzięcie.

Po zapoznaniu się z treścią wniosku i złożonych wraz z nim dokumentów, a także pozyskaniu z Urzędu Miejskiego w Pajęcznie dla celów postępowania wypisu i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla terenu na którym planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, organ prowadzący postępowanie na podstawie złożonej karty informacyjnej, dokonał kwalifikacji inwestycji do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wskazanych w § 3 ust. 1 pkt. 62 *drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej , z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Organ prowadzący postępowanie dokonał zawiadomienia stron postępowania o jego wszczęciu poprzez obwieszczenie znak: NK.6220.1.1.2022 z dnia 02 czerwca 2022 roku. Organ ustalił jako strony postępowania wnioskodawcę oraz właścicieli nieruchomości znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, w tym właścicieli działek sąsiednich, przylegających do działki zajętej pod drogę.

W związku z tym, że liczba stron postępowania jest większa niż 10, zastosowano tryb przewidziany w art. 49 kpa, tj. zawiadomienie stron poprzez obwieszczenie.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Pajęczna jako organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z wnioskiem z dnia 02 czerwca 2022 r. znak: NK.6220.1.3.2022, zgodnie z art. 64 ust. pkt 2 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie z wnioskiem z dnia 02 czerwca 2022r. znak: NK.6220.1.2.2022 oraz zgodnie z art. 64 ust. pkt 4 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu z wnioskiem z dnia 02 czerwca 2022r. znak: NK.6220.1.4.2022 o wydanie opinii dotyczącej potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i określenie ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

Przebieg postępowania przed organem opiniującym - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

W przedmiotowej sprawie RDOŚ w Łodzi przed wydaniem opinii prowadził postępowanie wyjaśniające, w ramach którego pismem z dnia 13 czerwca 2022 r., znak: WOOŚ.4220.460.2022.PMa zwrócono się do Burmistrza Pajęczna o uzupełnienie karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia w zakresie dotyczącym planowanej wycinki drzew, koniecznej przy realizacji przedsięwzięcia.

Uzupełnienie karty informacyjnej przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dniu 4 sierpnia 2022 r., pismo znak: NK.6220.1.5.2022.

W dniu 11 lipca 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4220.460.2022.PMa.2 zawiadomił Burmistrza Pajęczna o nowym terminie na wydanie opinii.

Pismem z dnia 26 lipca 2022 r., znak: WOOŚ.4220.460.2022.PMa.3 RDOŚ w Łodzi zwrócił się do Burmistrza Pajęczna ponownie o uzupełnienie karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia, w zakresie dotyczącym planowanej wycinki drzew, koniecznych do usunięcia przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Uzupełnienie karty informacyjnej przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dniu 16 sierpnia 2022 r., pismo znak: NK.6220.1.5.2022.

W dniu 10 sierpnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4220.460.2022.PMa.4 zawiadomił Burmistrza Pajęczna o nowym terminie na wydanie opinii.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz jej uzupełnieniami RDOŚ w Łodzi stwierdził, że na podstawie przedstawionej dokumentacji możliwe jest wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego do realizacji przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 19 sierpnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska za pośrednictwem *e-Puap* wydał postanowienie w którym wyraził opinię znak WOOŚ.4220.460.2022.PMa.5 z dnia 19 sierpnia 2022 r., że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 109174E Niwiska Dolne- Grądy na działce numer ewid. 350 obręb Niwiska Dolne” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze wskazaniem warunków i wymagań wskazanych w pkt. 1-12 w sentencji niniejszej decyzji koniecznych do spełnienia przez inwestora przy realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Przebieg postępowania w sprawie wydania opinii prowadzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie wydał Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak PPIS.NZ.470.13A.1924.2020 z dnia 17 czerwca 2022 r. w której stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Stanowisko wyrażone w opinii organ ten wydał po przeanalizowaniu informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie: rodzaju, charakteru, skali planowanego przedsięwzięcia, zakresu planowanych robót budowlanych, obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania i wykorzystywania terenu przedsięwzięcia i terenów sąsiednich, rodzaju i wielkości emisji zanieczyszczeń do środowiska w fazie realizacji i w fazie eksploatacji przedsięwzięcia oraz planowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi.

Przebieg postępowania w sprawie wydania opinii prowadzony przez Państwowe Gospodarstwo w Wodne Zarząd Zlewni w Sieradzu.

Organ opiniujący, którym w niniejszym postępowaniu było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu znak PO.ZZŚ.5.435.279.2022.Kog z dnia 05 lipca 2022 r. (doręczonej za pośrednictwem e-Puap) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, które zostały określone dla Inwestora w pkt. 13-17 sentencji niniejszej decyzji.

Pozyskane powyżej wymienione opinie organów jako obligatoryjny element postępowania wskazują na brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, które planowane jest do realizacji w miejscowości Niwiska Dolne na działce o nr ewid. 350 będącej własnością Gminy Pajęczno, które to polegać będzie na przebudowie dotychczasowej nawierzchni drogi na długości powyżej 1 km na nawierzchnię bitumiczną, a do celów realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie dokonanie wycinki drzew i krzewów w ilości oszacowanej przez wnioskodawcę na 281 drzew i 170 m² krzewów. Z uwagi na zakres inwestycji przeprowadzenie postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach było konieczne. Organ prowadzący postępowanie ostatecznie podejmuje decyzję w sprawie czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach winna być przeprowadzona z oceną oddziaływania na środowisko czy też bez oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę to, że karta informacyjna wraz z jej uzupełnieniem spełnia wymagania nałożone przepisami ustawy na ten dokument, ponadto ustalony zakres realizacji przedsięwzięcia i konieczności spełnienia przez inwestora warunków koniecznych do zabezpieczenia środowiska przed oddziaływaniem na nie planowanego przedsięwzięcia zostały spełnione, organ podjął decyzję o zakończeniu postępowania w sprawie i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Strony postępowania zostały zawiadomione o zebranych materiale dowodowym do wydania decyzji i możliwości

zapoznania się z nim, zgłoszenia uwag i wniosków. Zawiadomienie doręczone stronom poprzez obwieszczenie wydane w dniu 23 sierpnia 2022 roku. W określonym terminie do zapoznania się zebrany materiał dowodowy, strony postępowania tj. właściciele nieruchomości znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości na których przedsięwzięcie ma być realizowane nie zgłosiły uwag do zebranego materiału dowodowego.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia planowanego do realizacji na środowisko prowadzona jest obligatoryjnie dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko prowadzone jest natomiast fakultatywnie. O tym czy będzie prowadzone postępowanie z pełną oceną oddziaływania decyduje organ prowadzący postępowanie po uzyskaniu opinii organów o których mowa była powyżej. Wydane w toku tego postępowania opinie są jednolite i wskazują na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Część terenu tej działki, na którym planowane jest przedsięwzięcie, objęta jest ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr 102/XII/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku Rady Miejskiej w Pajęcznie, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pajęczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 34 z dnia 14.02.2004 r. poz. 345) i znajduje się na terenie oznaczonym w tym planie symbolem KD tereny dróg dojazdowych. Tereny sąsiadujące z terenem planowanego przedsięwzięcia są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego opatrzone są symbolem E.LS1 tereny lasów i E.RP tereny rolne. W części dla tego terenu obowiązują uregulowania planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 185/XXIII/09 z dnia 20 lutego 2009 roku Rady Miejskiej w Pajęcznie, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego „Działoszyn V” oraz projektowanego terenu górniczego „Niwiska Górne-Grądy I” w granicach Gminy Pajęczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 77 z dnia 31 marca 2009 r. poz. 728).

Planowane przedsięwzięcie, którego dotyczy niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 109174E. Planowany do realizacji odcinek zlokalizowany jest między miejscowościami Niwiska Dolne — Grądy, na terenie gminy Pajęczno w powiecie pajęczańskim i przebiegać będzie w całości po istniejącym śladzie o łącznej długości 1440 m. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię nieulepszoną tłuczniową o szerokości 4,5 — 5,5 m. Droga nie posiada poboczy, chodników. W obrębie pasa drogowego brak uzbrojenia terenu. Występuje tylko odwodnienie powierzchniowe.

Przebudowa przedmiotowej drogi realizowana będzie w następującym zakresie:

- wycinka drzew,
- budowa nawierzchni jezdni oraz poboczy,
- budowa zjazdów.

Na przedmiotowym odcinku wykonana zostanie jezdnia bitumiczna, szerokości 4 m i daszkowym pochyleniu poprzecznym 2%. Wzdłuż całego odcinka, po obu stronach jezdni, zaprojektowane zostaną pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, o szer. 0,75 m

i pochyleniu poprzecznym 6%, skierowanym w stronę terenów zielonych. Zostaną wykonane zjazdy do istniejących dróg gruntowych o promieniu łuków zjazdów 3 m. Konstrukcja zjazdów będzie taka sama jak konstrukcja drogi. Wody opadowe z nawierzchni jezdni zostaną odprowadzone powierzchniowo spadkami poprzecznymi na tereny zielone w pasie drogowym.

Po przebudowie planowanego odcinka drogi uzyskane zostaną następujące parametry techniczne:

- długość: 1440 m,
- Kategoria drogi: gminna,
- szerokość jezdni: 4 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%,
- nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
- pobocza obustronne o szerokości 0,75m,
- pochylenie pobocza: 6%.

Planowana przebudowa drogi zapewni bezpieczeństwo ruchu, jego płynność i zmniejszy niekorzystny wpływ drogi na środowisko.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego do przebudowy odcinka drogowego brak jest zabudowy mieszkalnej. Wzdłuż całej inwestycji znajdują się liczne drzewa, krzewy oraz niska roślinność trawiasta. Przedsięwzięcie w całości przebiega przez tereny leśne.

Łączna powierzchnia terenu zajętego pod budowę drogi wyniesie ok. 1,02 ha.

W pasie drogowym przedmiotowej drogi znajdują się drzewa i krzewy do wycinki. Przedmiotowe drzewa kolidują z projektowanymi elementami drogi lub są w złym stanie zdrowotnym. Planuje się wyłącznie wycinkę drzew znajdujących się w pasie drogowym. Większość drzew znajdujących się na terenie przedsięwzięcia zostanie zachowana. Przewiduje się wycinkę 281 szt. drzew (w tym niektóre wielopienne) oraz 170 m² krzewów, wymagających uzyskania zgody na wycinkę.

W ramach przywrócenia równowagi przyrodniczej za usunięte drzewa i krzewy planuje się posadzić 545 szt. drzew z gatunku sosna zwyczajna oraz 170 m² krzewów z gatunku kruszyna pospolita. W ramach urządzenia zieleni i kompensacji przyrodniczej należy wykonać w pierwszej kolejności na terenach zielonych wzdłuż projektowanej drogi oraz drogach przyległych do planowanej inwestycji. W przypadku braku możliwości wykonania nasadzeń w ww. miejscach wykonać nasadzenia na działkach znajdujących się w posiadaniu Wnioskodawcy.

Wycinka drzew i krzewów zostanie ograniczona do niezbędnego minimum i zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym. W celu ochrony drzew znajdujących się w pobliżu przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie zabezpieczeń chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. poprzez oszalowanie deskami pni drzew lub wygrodzenie grup drzew i krzewów). Prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić koron drzew. Podczas realizacji przedsięwzięcia należy dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do magazynowania ziemi, gruzu czy innych materiałów, odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów. Roboty ziemne nie będą naruszać i odkrywać systemów korzeniowych oraz wykonawca nie będzie składował sprzętu i materiałów budowlanych pod koronami drzew.

Wycinka drzew i krzewów zostanie ograniczona do niezbędnego minimum i zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym. W celu ochrony drzew znajdujących się w pobliżu przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie zabezpieczeń chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. poprzez oszalowanie deskami pni drzew lub wygrodzenie grup drzew i krzewów). Prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić koron drzew. Podczas realizacji przedsięwzięcia należy dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do magazynowania ziemi, gruzu czy innych materiałów, odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów. Roboty ziemne nie będą naruszać i odkrywać systemów korzeniowych oraz wykonawca nie będzie składował sprzętu i materiałów budowlanych pod koronami drzew.

Planowane przedsięwzięcie jest niewielką inwestycją budowlaną. Zaplecze budowy usytuowane będzie poza terenami zamieszkałymi. Wykonawca zapewni swoim pracownikom przenośne toalety, obsługiwane i opróżniane przez specjalistyczną firmę zajmującą się utylizowaniem odpadów komunalnych.

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje na etapie przebudowy wykorzystanie takich materiałów jak: woda, surowce i materiały naturalne, paliwa i energia. W największym stopniu wykorzystywane będą materiały w postaci kruszyw, piasku, cementu oraz gotowych wyrobów i mieszanek asfaltowych. Do celów realizacji zadania wykorzystana będzie również woda, maszyny i pojazdy, które przy realizacji inwestycji zużywać będą paliwo. Wszystkie zużyte surowce wykorzystywane będą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Materiały szkodliwe dla środowiska w sposób trwały nie będą dopuszczone do użycia. Wykonawca przedmiotowego zadania zapewni dostawę wody na potrzeby budowy za pomocą beczkowozów.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwały ze względu na niewielką skalę przedsięwzięcia. Uciążliwości związane z okresem budowy będą odwracalne. Wynika to ze skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsięwzięcia. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia zaproponowano rozwiązania chroniące środowisko. Jak oceniono w karcie informacyjnej, przebudowa drogi i późniejsza jej eksploatacja nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń substancji w powietrzu. Niskie natężenie ruchu na omawianej drodze powoduje, iż emisja tych substancji będzie znikoma, a ich stężenie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych. Oddziaływanie akustyczne ze względu na niewielką skalę przedsięwzięcia również będzie znikome. Na etapie budowy przewiduje się powstawanie ścieków związanych z bytowaniem pracowników przeprowadzających przebudowę drogi. Ww. ścieki gromadzone będą w szczelnych i bezodpływowych zbiornikach, które odbierane będą przez uprawnione firmy. W karcie

informacyjnej wymieniono rodzaje i ilości odpadów mogących powstać w związku z realizacją przedsięwzięcia. Materiały powstające podczas przebudowy, takie jak masy ziemne, gruz, asfalt, beton, w miarę możliwości wykorzystywane będą na terenie inwestycji, pozostałe przekazywane będą jako odpady innym podmiotom uprawnionym do ich przyjęcia i zagospodarowania (zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie). Opakowania po materiałach budowlanych będą wykorzystywane wielokrotnie lub przekazywane dostawcy towaru (tektura, palety, beczki metalowe), natomiast tworzywa sztuczne przekazywane będą do zagospodarowania przez odbiorcę ww. odpadu. Część z tych odpadów (np. opakowania po substancjach niebezpiecznych, odpady z eksploatacji maszyn i urządzeń) należeć będą do odpadów niebezpiecznych i w związku z tym należy je traktować w sposób szczególny. Odpady będą gromadzone na placu budowy czasowo a miejsca ich magazynowania będą wyposażone w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże, lub opcjonalnie w szczelnych pojemnikach, kubłach lub kontenerach — zależnie od potrzeb. Ich zastosowanie praktycznie wykluczy zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. Należy dążyć, aby wszelkie naprawy używanych maszyn i urządzeń wykonywane były przez firmy serwisowe posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie.

W przypadku pojawienia się płazów lub innych drobnych zwierząt w wykopach lub innych miejscach, jeśli takie osobniki będą zagrożone w wyniku prowadzonych prac (np. nie będą mogły samodzielnie wydostać się lub będą zagrożone przez pracujące maszyny), podejmowane będzie przenoszenie ich w bezpieczne miejsca.

Poprawa nawierzchni przyczyni się w dłuższym okresie do redukcji emisji spalin z uwagi na poprawienie przejeźdźności przebudowywanego odcinka drogi. Jednocześnie dzięki poprawie właściwości jezdnych, spadnie stopień zużycia pojazdów, a tym samym ulegnie obniżeniu poziom hałasu emitowanego do środowiska. Eksploatacja przedsięwzięcia wiąże się z emisją substancji szkodliwych ze źródeł komunikacyjnych, jednak po realizacji przedsięwzięcia, dzięki lepszej organizacji ruchu, dobremu stanowi nawierzchni sprzyjającemu poruszaniu się pojazdów z jednakową prędkością optymalną, emisja ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu przed realizacją.

W związku z przebudową drogi zmienia się powierzchnia terenów utwardzonych, szczelnych, z których odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe. Ścieki opadowe i roztopowe spełniać będą wymagania przepisów dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia odpowiedzialny za właściwe gospodarowanie odpadami jest wykonawca (wytwórca odpadów). W karcie informacyjnej przedsięwzięcia szczegółowo opisano rodzaje i sposób dalszego zagospodarowania powstających na etapie eksploatacji odpadów, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane było na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Na terenie przedsięwzięcia nie występują

siedliska łąkowe. Przedsięwzięcie położone jest poza ujściami rzek, obszarami wybrzeża i środowiskiem morskim, a także poza obszarami górskimi. Przedsięwzięcie przebiega przez tereny leśne. W rejonie przedsięwzięcia nie występują strefy ochronne ujęć wód powierzchniowych i podziemnych czy obszary ochronne zbiorników wód śródładowych.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Najbliżej położoną względem inwestycji obszarową formą ochrony przyrody jest Działoszyński Zespół Przyrodniczo — Krajobrazowy (ok. 1,2 km od przedsięwzięcia). Najbliższym obszarem Natura 200 jest obszar mający znacznie dla Wspólnoty Załęczański Łuk Warty PLH100007 (ok. 7,4 km od przedsięwzięcia). Przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj, charakterystykę i niewielką skalę, nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność sieci obszarów Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody. Teren objęty inwestycją nie wykazuje także istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Teren objęty inwestycją nie wykazuje także istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Przedsięwzięcie położone jest w obszarze korytarza ekologicznego „Załęczański Łuk Warty” GKPdC-13. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano rozwiązania chroniące środowisko, których zastosowanie zminimalizuje potencjalne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Analizując rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, a także dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenu, należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na walory krajobrazowe okolicy, ponieważ przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejącej drogi. Nie przewiduje się również znaczącego wpływu na możliwość migracji zwierząt — droga przebiega po swoim starym śladzie, a zwierzęta mogą przemieszczać się swobodnie na całej jej powierzchni.

Na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. W rejonie terenu przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w gminie Pajęczno, dla której gęstość zaludnienia wynosi 100 os./km² (wg. Bank Danych Lokalnych GUS na 2021 r.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior, a także zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Na podstawie informacji zawartych w tekście karty informacyjnej przedsięwzięcia należy stwierdzić, że na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji przy przyjętych założeniach technicznych i technologicznych nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Informacje przedstawione w treści tego dokumentu wskazują, że nie wystąpi prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska przyrodniczego.

Ze względu na lokalizację i charakter inwestycji nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich rozwiązań chroniących środowisko nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Organ stwierdza, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji, co uzasadniło odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stanowisko takie organ przyjął dokonując analizy charakteru przedsięwzięcia i zakresu jego oddziaływania na środowisko w oparciu o art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W oparciu o wszystkie wymienione w ustawie ośrodki kryteria Burmistrz Pajęczna odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Materiał dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, prawidłowy, merytorycznie uzasadniony i logiczny, zawiera wszystkie elementy i dane, których zgromadzenie było warunkiem na poczynienie właściwych ocen w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

BURMISTRZ

mgr Piotr Mielczarek

POUCZENIE

masz
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Pajęczna w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.'

Otrzymują:

1. Gmina Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno
2. Strony postępowania – obwieszczenie art. 49 kpa

Do wiadomości:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
Ul. Żeromskiego 7 98-330 Pajęczno

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109174E Niwiska Dolne- Grądy na działce numer ewid. 350 obręb Niwiska Dolne” jest zaliczone do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowany do przebudowy droga gminna zlokalizowana jest między miejscowościami Niwiska Dolne — Grądy, na terenie gminy Pajęczno w powiecie pajęczańskim i przebiegać będzie w całości po istniejącym śladzie o łącznej długości 1440 m. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię nieulepszoną tłuczniową o szerokości 4,5 — 5,5 m. Droga nie posiada poboczy, chodników. W obrębie pasa drogowego brak uzbrojenia terenu. Występuje tylko odwodnienie powierzchniowe. Przebudowa przedmiotowej drogi realizowana będzie w następującym zakresie:

- wycinka drzew,
- budowa nawierzchni jezdni oraz poboczy,
- budowa zjazdów.

Na przedmiotowym odcinku wykonana zostanie jezdni bitumiczna, szerokości 4 m i daszkowym pochyleniu poprzecznym 2%. Wzdłuż całego odcinka, po obu stronach jezdni, zaprojektowane zostaną pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, o szer. 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 6%, skierowanym w stronę terenów zielonych. Zostaną wykonane zjazdy do istniejących dróg gruntowych o promieniu łuków zjazdów 3 m. Konstrukcja zjazdów będzie taka sama jak konstrukcja drogi. Wody opadowe z nawierzchni jezdni zostaną odprowadzone powierzchniowo spadkami poprzecznymi na tereny zielone w pasie drogowym.

Po przebudowie planowanego odcinka drogi uzyskane zostaną następujące parametry techniczne: długość 1440 m, kategoria drogi: gminna , dojazdowa, szerokość jezdni 4 m, pochylenia poprzeczne jezdni: daszkowe 2%, nawierzchnia jezdni: bitumiczna, pobocza obustronne o szerokości 0.75 m, pochylenie pobocza 6%.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego do przebudowy odcinka drogowego brak jest zabudowy mieszkalnej. Wzdłuż całej inwestycji znajdują się liczne drzewa, krzewy oraz niska roślinność trawiasta. Przedsięwzięcie w całości przebiega przez tereny leśne.

Łączna powierzchnia terenu zajętego pod budowę drogi wyniesie ok. 1,02 ha.

W pasie drogowym przedmiotowej drogi znajdują się drzewa i krzewy do wycinki. Przedmiotowe drzewa kolidują z projektowanymi elementami drogi lub są w złym stanie zdrowotnym. Planuje się wyłącznie wycinkę drzew znajdujących się w pasie drogowym. Większość drzew znajdujących się na terenie przedsięwzięcia zostanie zachowana. Przewiduje się wycinkę 281 szt. drzew (w tym niektóre wielopienne) oraz 170 m² krzewów, wymagających uzyskania zgody na wycinkę.

W ramach przywrócenia równowagi przyrodniczej za usunięte drzewa i krzewy planuje się posadzić 545 szt. drzew z gatunku sosna zwyczajna oraz 170 m² krzewów z gatunku kruszyna pospolita. W ramach urządzenia zieleni i kompensacji przyrodniczej należy wykonać w pierwszej kolejności na terenach zielonych wzdłuż projektowanej drogi oraz drogach przyległych do planowanej inwestycji. W przypadku braku możliwości wykonania nasadzeń w ww. miejscach wykonać nasadzenia na działkach znajdujących się w posiadaniu Wnioskodawcy.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie następujących czynności: organizację zaplecza, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, wycinkę drzew i krzewów w minimalnie wymaganym zakresie, roboty ziemne, budowę warstw nośnych konstrukcji jezdni, budowę zjazdów, wykonanie robót nawierzchniowych, wykonanie poboczy utwardzonych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, prace wykończeniowe – humusowanie, obsianie trawą, prace wykończeniowe i likwidacja zaplecza. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje na etapie przebudowy wykorzystanie takich materiałów jak: woda, surowce i materiały naturalne, paliwa i energia. W największym stopniu wykorzystywane będą materiały w postaci kruszyw, piasku, cementu oraz gotowych wyrobów i mieszanek asfaltowych. Do celów realizacji zadania wykorzystana będzie również woda, maszyny i pojazdy, które przy realizacji inwestycji zużywać będą paliwo. Wszystkie zużyte surowce wykorzystywane będą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Materiały szkodliwe dla środowiska w sposób trwały nie będą dopuszczone do użycia. Wykonawca przedmiotowego zadania zapewni dostawę wody na potrzeby budowy za pomocą beczkowozów.

Planowana przebudowa drogi zapewni bezpieczeństwo ruchu, jego płynność i zmniejszy dotychczasowy niekorzystny wpływ drogi na środowisko.

BURMISTRZ

mgr Piotr Mielczarek

