

SEO.6220.1.2023

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, ust. 4 oraz art. 82 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie *ustawą o oś* a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pajęczno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarząd Zlewni w Sieradzu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:**
„Przebudowa i rozbudowa ulicy Źródelnej, Zagajnikowej i Polnej w Pajęcznie”.
- II. Określam, istotne warunki dotyczące korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
- 1 . Prace przygotowawcze przedmiotowego przedsięwzięcia ingerujące w pokrycie glebowe oraz wycinkę drzew na gruntach innych niż las (maksymalnie 265 szt.), wycinkę drzew z terenów leśnych (maksymalnie 810 m² powierzchni usuwanego drzewostanu) oraz wycinkę krzewów i grupy samosiewów i odrostów (o łącznej powierzchni maksymalnie 186 m²) kolidujących z planowaną rozbudową drogi gminnej należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 16 października do końca lutego; dopuszcza się przeprowadzenie ww. wycinki w innym terminie, jednakże należy w tym przypadku przeprowadzić kontrolę przez specjalistę przyrodnika pod kątem zasiedlenia terenu przez gatunki chronione (1 — 3 dni przed rozpoczęciem prac), w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu równym wysokości drzewa planowanego do usunięcia; w przypadku ryzyka

płoszenia zwierząt gatunków chronionych na skutek prac związanych z wycinką drzew i krzewów w sezonie lęgowym oraz w przypadku zasiedlenia terenu przez gatunki chronione, prace należy wstrzymać i uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków podlegających ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W celu odbudowy równowagi przyrodniczej za usunięte drzewa, należy wykonać nasadzenia zastępcze w liczbie minimum 265 szt. drzew oraz minimum 753 szt. krzewów (powierzchnia nasadzeń krzewów minimum 250,5 m²). Do nasadzeń należy wykorzystać gatunki rodzime, miododajne (zalecana forma naturalna, typowa, nieodmianowa), dostosowane do warunków gruntowo-wodnych, świetlnych, glebowych i charakteru istniejącej zieleni. Materiałem nasadzeniowym powinny być drzewa w postaci wyrosniętych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane do nasadzeń rośliny winny mieć prawidłowo ukształtowany system korzeniowy oraz koronę. Sadzonki nie mogą być pokaleczone oraz posiadać oznak chorobowych. Nasadzenia należy przeprowadzić z wyłączeniem miesięcy: czerwiec, lipiec i sierpień. Posadzone drzewa opalikować, a przyziemną część pnia zabezpieczyć przed uszkodzeniami wynikającymi z wykaszania terenu. Nasadzenia wykonać w pasie drogowym drogi objętej rozbudową oraz na terenie miasta Pajęczno w pasach drogowych i na terenach parków i skwerów miejskich.
3. Należy zabezpieczyć narażone na uszkodzenia drzewa nie przeznaczone do wycinki, zlokalizowane na terenie przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania. Zabezpieczenie powinno dotyczyć wszystkich części drzewa, tj. części nadziemnej — pnia i korony drzewa oraz części podziemnej — korzeni. Grupy drzew bezpośrednio sąsiadujące z placem budowy i drogami przejazdu sprzętu budowlanego należy ogrodzić ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w odległości co najmniej 1 m od brzegu pni — po obu stronach rzędów drzew lub wokół grup drzew. Jeżeli rozwiązanie z wygrodzeniem grup drzew jest niemożliwe, należy na cały okres budowy zastosować oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocą drutu z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Prace w obrębie strefy korzeniowej należy w miarę możliwości wykonywać ręcznie, ograniczając wykorzystanie sprzętu mechanicznego. Należy minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys ich korony. W obrębie systemu korzeniowego drzew nie należy składować materiałów chemicznie i fizycznie

szkodliwych dla korzeni i gleby, jak np. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp.

4. Prace budowlane w obrębie istniejącego przepustu wykonywać poza okresem rozrodczym płazów czyli w okresie od 1 lipca do 1 lutego. Ponadto, zaleca się w okresie migracji płazów (od marca do października) zamontować tymczasowe ogrodzenia ochronne. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić ok. 50 cm ponad poziom terenu i powinno częściowo być wkopane w grunt (na głębokość min. 10 cm), odgięcie górnej krawędzi na zewnątrz gazociągu (w kierunku otaczającego terenu) pod kątem $45-90^{\circ}$, tworząc daszek (przewieszkę) o długości min. 5 cm (zalecana długość 10 cm), a ich szczelność winna być kontrolowana na bieżąco. Ogrodzenia wykonać z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, jako materiału można użyć folii (różnych grubości), brezentu, siatek polimerowych o oczkach wielkości do 5x5 mm, geotkaniny, geowłókniny. Materiał do budowy ogrodzeń powinien być gęsty o zwartej strukturze (jednorodny lub w postaci gęstej plecionki), nieprzeźroczysty, chropowaty z delikatną fakturą, utrudniający wspinanie się płazów. Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne i szczelne wykonanie łączenia 2 sąsiednich pasów materiału, zakończenie ogrodzeń powinno mieć kształt litery U, wygiętej na zewnątrz; ich szczelność winna być kontrolowana na bieżąco. Tymczasowe ogrodzenia ochronne montować na całej długości występującego zbiornika wodnego i dodatkowo po ok. 150 m od jego obrzeży. Płatki ochronne zlikwidować po zakończeniu robót budowlanych.
5. Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych należy zlokalizować na terenie siedziby Wykonawcy robót, poza terenem przedmiotowego przedsięwzięcia. Na terenie planowanej inwestycji nie składować żadnych materiałów budowlanych.
6. Roboty budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00 i organizować w taki sposób, aby zminimalizować ilość osób narażonych na hałas o poziomie ponadnormatywnym. Należy zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu tak, aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały jednocześnie oraz należy przestrzegać zasady wyłączania silników maszyn i pojazdów w czasie przerw w pracy.
7. Stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu przedsięwzięcia, powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak

- i podczas transportu materiałów budowlanych (w tym unikać rozsypywania materiałów pylistych na terenie budowy, w dni słoneczne i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia za pomocą odpowiednich spryskiwaczy, do transportu materiałów pylistych stosować pojazdy ciężarowe wyposażone w systemy zabezpieczające przed rozwiewaniem).
8. Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie należy składować żadnych materiałów budowlanych — wszystkie półprodukty dostarczać i wbudowywać na bieżąco.
 9. Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzieć miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy) w odległości minimum 25 m od zbiornika wodnego, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przedmiotowego przedsięwzięcia. Zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne. Zaplecze budowy oraz teren planowanego przedsięwzięcia wyposażyć w odpowiednie sorbenty.
 10. Zaplanować wszelkie prace budowlane z użyciem sprzętu i maszyn budowlanych. Stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia winny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
 11. Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzać do szczelnych, przenośnych sanitariatów, a następnie przekazać firmie zajmującej się wywozem nieczystości płynnych, posiadającej stosowne zezwolenia.
 12. Odpady wytworzone w trakcie budowy przedsięwzięcia należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób i przechowywać w miejscach do tego specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Powstałe odpady na etapie budowy oraz eksploatacji przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy unieszkodliwienie. Miejsce gromadzenia odpadów wyznaczyć w odległości nie mniejszej niż 25 m od zbiornika wodnego graniczącego z planowaną inwestycją.
 13. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na

teren utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu.

14. Teren inwestycji, na wypadek narażenia środowiska gruntowo - wodnego na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnych, wyposażyć w sorbenty.
15. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo — wodnego.
16. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
17. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

III. Nie określám wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako przedsięwzięcie o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

IV. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10.

V. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2023 roku do Burmistrza Pajęczna złożony został wniosek przez Pana Kamila Ziółkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski s/z w Radomsku działającego w imieniu Gminy Pajęczno na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 22 sierpnia 2022 r. znak OG.077.34.2022 o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego

przedsięwzięcia pod nazwą „**Przebudowa i rozbudowa ulicy Źródelnej, Zagajnikowej i Polnej w Pajęcznie**”.”.

Lokalizacja przedsięwzięcia została przewidziana na terenie będącym własnością Gminy Pajęczno drogi publiczne ul. Zagajnikowa, ul. Polna i część ulicy Źródelnej. Zakres planowanego przedsięwzięcia do celów przeprowadzenia postępowania przedstawiony został w karcie informacyjnej załączonej do wniosku o wydanie decyzji.

Karta informacyjna przedsięwzięcia załączona do wniosku opracowana została przez Kamila Ziółkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski s/z w Radomsku, ponadto wnioskodawca załączył poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczył wniosek oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczonym przebiegiem granic terenu i obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w granicach których planuje się przedsięwzięcie – koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Po zapoznaniu się z treścią wniosku i złożonych wraz z nim dokumentów, organ prowadzący postępowanie na podstawie złożonej karty informacyjnej dokonał kwalifikacji inwestycji do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wskazanych w § 3 ust. 1 pkt. 62 *drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej , z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Organ prowadzący postępowanie dokonał zawiadomienia stron postępowania o jego wszczęciu poprzez obwieszczenie znak: SEO.6220.1.1.2023 z dnia 16 maja 2023 roku. Organ ustalił jako strony postępowania wnioskodawcę oraz właścicieli nieruchomości znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia w tym właścicieli działek sąsiednich przylegających do działek zajętych pod drogi ul. Zagajnikową, ul. Polną i część ulicy Źródelnej.

W związku z tym, że liczba stron postępowania jest większa niż 10, zastosowano tryb przewidziany w art. 49 kpa, tj. zawiadomienie stron o postępowaniu poprzez obwieszczenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie. .

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Pajęczna jako organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z wnioskiem z dnia 16 maja 2023 r. znak: SEO.6220.1.3.2022, zgodnie z art. 64 ust. pkt 2 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie z wnioskiem z dnia 16 maja 2023 r. znak: SEO.6220.1.2.2023 oraz zgodnie z art. 64 ust. pkt 4 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu z wnioskiem z dnia 16 maja 2023r. znak: SEO.6220.1.4.2023 o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i określenie ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

Przebieg postępowania przed organem opiniującym - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

W przedmiotowej sprawie RDOŚ w Łodzi przed wydaniem opinii prowadził postępowanie wyjaśniające, w ramach którego pismem z dnia 30 maja 2023 r., znak: WOOS.4220.334.2023.MOI zwrócono się do Burmistrza Pajęczna o uzupełnienie karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia w zakresie dotyczącym planowanej wycinki drzew koniecznej przy realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 29 czerwca 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOS.4220.334.2023.MOI.3 zawiadomił Burmistrza Pajęczna o nowym terminie na wydanie opinii.

Uzupełnienie karty informacyjnej przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dniu 28 lipca 2023 r., pismo znak: SEO.6220.1.2023.

W dniu 02 sierpnia 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOS.4220.334.2023.MOI.4 zawiadomił Burmistrza Pajęczna o nowym terminie na wydanie opinii.

Pismem z dnia 23 sierpnia 2023 r., znak: WOOS.4220.334.2023.MOI.4, RDOŚ w Łodzi zwrócił się do Burmistrza Pajęczna ponownie o uzupełnienie karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia w zakresie dotyczącym planowanej wycinki drzew koniecznej przy realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 05 września 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOS.4220.334.2023.MOI.5 zawiadomił Burmistrza Pajęczna o nowym terminie na wydanie opinii.

Uzupełnienie karty informacyjnej przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dniu. 15 września 2023 r., pismo znak: SEo.6220.1.2023.

W dniu 10 sierpnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOS.4220.460.2022.PMa.4 zawiadomił Burmistrza Pajęcna o nowym terminie na wydanie opinii.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz jej uzupełnieniami RDOŚ w Łodzi stwierdził, że na podstawie przedstawionej dokumentacji możliwe jest wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego do realizacji przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 05 października 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska za pośrednictwem *e-puap* przesłał postanowienie w którym wyraził opinię znak WOOS.4220.334.2023.MOI.7 z dnia 05 października 2023 r., że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze wskazaniem warunków i wymagań wskazanych w pkt. 1-12 w sentencji niniejszej decyzji koniecznych do spełnienia przez inwestora przy realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Przebieg postępowania w sprawie wydania opinii prowadzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie jako organ współdziałający w postępowaniu wydał Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak PPIS.NZ.90281.29.1972.2023 z dnia 31 maja 2023 r. opinia, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Stanowisko wyrażone w opinii organ ten wydał po przeanalizowaniu informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie: rodzaju, charakteru, skali planowanego przedsięwzięcia, zakresu planowanych robót budowlanych, obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania i wykorzystywania terenu przedsięwzięcia i terenów sąsiednich, rodzaju i wielkości emisji zanieczyszczeń do środowiska w fazie realizacji i w fazie eksploatacji przedsięwzięcia oraz planowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi.

Swoje stanowisko organ ten podtrzymał w piśmie z dnia 26 września 2023 r. znak PPIS.NZ.90281.29.1972.2023, po zapoznaniu się z uzupełnieniami karty informacyjnej pozyskanymi przez organ prowadzący postępowanie w jego toku.

Przebieg postępowania w sprawie wydania opinii prowadzony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu

Organ opiniujący, którym w niniejszym postępowaniu było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu pismem z dnia 31 maja 2023 r., znak: PO.ZZŚ.5.4901.204.2023.Kog.1 zwrócił się do Burmistrza Pajęczna o uzupełnienie karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia w zakresie dotyczącym lokalizacji inwestycji względem Jednolitych części Wód Powierzchniowych (JCWP) i Jednolitych części wód Podziemnych (JCWPd) zgodnie z Planem Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 16 listopada 2022 r. opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2023 r. poz. 335) zwracam się o dokonanie identyfikacji i krótkiej charakterystyki części wód w granicach których usytuowane będzie planowane przedsięwzięcie. W szczególności proszono o dokonanie analizy wpływu przedsięwzięcia na stan Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) i Podziemnych (JCWPd) w obrębie których jest usytuowane , w szczególności czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, odwołując się do zapisów ww. dokumentu oraz art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.).

Uzupełnienie karty informacyjnej przesłano do tego organu dniu 28 lipca 2023 r. , pismo znak: SEO.6220.1.2023.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. w opinii znak PO.ZZŚ.5.4901.204.2023.Jog z dnia 18 sierpnia 2023 r. (doręczonej za pośrednictwem e-puap) organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu Sieradzu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, które zostały określone dla Inwestora w pkt. 13-17 sentencji niniejszej decyzji.

Pozyskane powyżej wymienione opinie organów jako obligatoryjny element postępowania wskazują na brak konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia, które planowane jest do realizacji w miejscowości Pajęczno na działkach stanowiących drogi gminne ul. Zagajnikowa, ul. Polna i część ul. Źródłowej , które to polegać będzie na przebudowie dotychczasowej nawierzchni tych dróg . Z uwagi na zakres inwestycji przeprowadzenie postępowania w sprawie wydanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach było konieczne zakres planowanych inwestycji przekracza 1 km.

Organ prowadzący postępowanie ostatecznie podejmuje decyzję w tej sprawie podejmuje czy decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach winna być przeprowadzona z oceną oddziaływania na środowisko czy też bez oceny oddziaływania na środowisko. uje. Biorąc pod uwagę to, że karta informacyjna wraz z jej uzupełnieniem spełniają wymagania nałożone przepisami ustawy na ten dokument, ponadto ustalenia zakresu realizacji przedsięwzięcia i konieczności spełnienia przez inwestora warunków koniecznych do zabezpieczenia środowiska przed oddziaływaniem na nie planowanego przedsięwzięcia organ podjął decyzję o zakończeniu postępowania w sprawie i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko..

Strony postępowania zostały zawiadomione o zebranych materiale dowodowym do wydania decyzji i możliwości zapoznania się z nim, zgłoszenia uwag i wniosków. Zawiadomienie doręczone stronom poprzez obwieszczenie wydane w dniu 12 października 2023 roku. W określonym terminie do zapoznania się zebranym materiałem dowodowym, strony postępowania tj. właściciele nieruchomości znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości na których przedsięwzięcie ma być realizowane nie zgłosiły uwag do zebranego materiału dowodowego.

Wydane w toku tego postępowania opinie są jednolite i wskazują na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie, którego dotyczy niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach polegać będzie na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych w mieście Pajęczno.. W chwili obecnej drogi posiadają nawierzchnię ulepszoną tłuczniową. Drogi te nie posiadają poboczy, chodników. W obrębie pasa drogowego występuje uzbrojenie terenu wodociąg, kanalizacja, gaz ziemny powstałe w latach wcześniejszych. Obecnie występuje tylko odwodnienie powierzchniowe.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na etapowej przebudowie i rozbudowie ul. Źródelnej, Zagajnikowej i Polnej w Pajęcznie.

Inwestycja obejmuje trzy odcinki dróg gminnych:

- ul. Źródelna DC 109460E - ok. 462 mb ($\pm 1\%$);
- ul. Zagajnikowa DC 109460E - ok. 349 mb ($\pm 1\%$);
- ul. Polna DG 109437E - ok. 450 mb ($\pm 1\%$).

Całkowita długość planowanych do przebudowy dróg wynosi około 1 261 mb ($\pm 1\%$). Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie powiatu pajęczańskiego,

gmina Pajęczno, na działkach o numerach ewidencyjnych: 4576, 5338, 5631, 183, 184, 287/11, 315, 316, 314, 313/3, 2364/1, 2364/2, 248, 291, 288, 289, 294/4, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 — obręb Miasto Pajęczno.

Jak wskazano w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia w ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano wykonanie następujących elementów projektowanych docelowo:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej;
- wykonanie poboczy z kruszywa Łamanego;
- wykonanie chodników, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo — rowerowego;
- wykonanie kanału technologicznego;
- wykonanie kanalizacji deszczowej; – przebudowa
- wydłużenie przepustu pod drogą;
- odnowienie i odtworzenie rowu przydrożnego;
- wykonanie oświetlenia ulicznego;
- usunięcie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.

Wykonane zostaną również odcinki ciągu pieszo — rowerowego, nowe odcinki chodników oraz zjazdy z kostki betonowej do posesji. Zadanie ma na celu poprawienie komfortu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na planowanych do przebudowy i rozbudowy drogach. Przedmiotowe przedsięwzięcie pozwoli na zwiększenie nośności nawierzchni, zredukuje uciążliwość związane z hałasem i poprawi płynność jazdy.

Odcinek objęty przebudową i rozbudową przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej, użytków rolnych oraz na odcinku ok. 250 mb sąsiaduje jednostronnie z obszarami leśnymi.

Teren planowanego przedsięwzięcia w ewidencji gruntów oznaczony został jako drogi, użytki rolne (klasy VI i V), nieużytki oraz lasy. W zachodniej części pasa drogowego ul. Zagajnikowej znajduje się rów o długości 65,00 m i szerokości 2,90 m. Jest on płytki — ok. 2030 cm i suchy. Brzegi nie są wyraźnie zaznaczone — są łagodne, występują na nich zadrzewienia, tak jak w dnie rowu. Roślinność występująca w rowie to głównie: glistnik jaskółcze ziele (*Chelidonium majus*), pokrzywa (*Urtica dioica*), kuklik pospolity (*Geum urbanum*), jeżyna popielica (*Rubus caesius*). W rowie nie stwierdzono obecności płazów. W połowie długości ul. Polnej znajduje się przepust, który w ramach niniejszej inwestycji zostanie przebudowany. Przepust łączy rów zlokalizowany po zachodniej stronie ul. Polnej ze stawem zlokalizowanym po stronie wschodniej tej ulicy. Roślinność rowu to głównie manna mielec (*Glyceria maxima*), pałka wąskolistna (*Typha angustifolia*), turzycza nibyciborowata (*Carex pseudocyperus*) oraz żabieniec babka wodna (*Alisma plantago-aquatica*). Brzegi

porasta mozga trzcinowata (*Phalaris arundinacea*), wiechlina łąkowa (*Poa pratensis* L.), kaczeniec błotny (*Caltha palustris*). Kanał jest zarośnięty, przepust niedrożny (podczas wizji w terenie nie stwierdzono ruchu wody przy ujściu przepływu). Z karty informacyjnej wynika, że wizji lokalnej nie stwierdzono obecności gadów bądź płazów w tym kanale.

Drzewa rosnące na terenie przedmiotowej inwestycji to w większości samosiewy, głównie drzew liściastych z domieszką iglastych. Spośród głównie występujących gatunków wyróżnia się wiąz polny (*Ulmus minor*), wiąz szypułkowy (*Ulmus laevis*), robinia akacjowa (*Robinia pseudoacacia*) z niewielką domieszką buka pospolitego (*Fagus sylvatica* L.), grabu pospolitego (*Carpinus betulus* L.), brzozy brodawkowatej (*Betula pendula* Roth) oraz klonu pospolitego (*Acer platanoides* L.) i jesionolistnego (*Acer negundo* L.). Spośród drzew iglastych wyróżnia się sosnę zwyczajną (*Pinus sylvestris*). Zbiorowiska te określono jako półnaturalne.

Z krzewów występujących wśród zadrzewień wyróżnia się bez czarny (*Sambucus nigra*) oraz formy krzewiaste niektórych gatunków drzew (są to wielopniowe młode drzewa, których obwody nie przekraczają 10 cm). W jednym obszarze występuje bluszcz pospolity (*Hedera helix* L.), który zaczyna obrastać pnie drzew.

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia zaobserwowano nieliczne występowanie przedstawicieli bezkręgowców, nie zaobserwowano jednak siedliska żadnego z nich. Zaobserwowano pospolicie występujące owady. Inwentaryzacja nie wykazała występowania na terenie planowanej inwestycji gadów i płazów, nietoperzy ani ssaków. Z ptaków zaobserwowano kosa zwyczajnego (*Turdus merula*) oraz gniazdo z osobnikiem tego gatunku znajduje się na drzewie, które podlega wycince w ramach realizacji przedsięwzięcia.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie wycinka drzew i krzewów. Do usunięcia przewidziano 265 sztuk drzew (w tym 9 sztuk drzew iglastych i 256 sztuk liściastych) pozostających w kolizji z planowaną inwestycją lub znajdujących się w zbyt bliskiej odległości od prowadzonych robót budowlanych, które spowodowałyby znaczące uszkodzenia drzew i ich systemu korzeniowego. Do wycinki wskazano również krzewy oraz grupy samosiewów i odrostów o łącznej powierzchni 186 m². Z terenów leśnych wycince podlegać będą drzewa z powierzchni 810,00 m². Za wycięte drzewa i krzewy Gmina Pajęczno dokona nasadzeń zastępczych zgodnie z zaleceniami opisanymi w sentencji niniejszej decyzji.

Należy także zaznaczyć, że wszystkie drzewa zlokalizowane w pobliżu przedsięwzięcia, nie przeznaczone do wycinki, nie powinny odnieść szkody w wyniku jego realizacji. W pobliżu zadrzewień prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz należy je zabezpieczyć

przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Należy ponadto minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. Teren objęty inwestycją ani otoczenie planowanego przedsięwzięcia nie wykazuje istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed przenoszeniem gatunków chronionych, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mogących mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

Tym samym mając na uwadze zakres inwestycji, lokalizację oraz charakter prac można stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie wpływać na różnorodność biologiczną i nie zakłóci estetyki krajobrazu. W fazie budowy wystąpi czasowe zniekształcenie i naruszenie krajobrazu w obszarze, na którym trwać będą prace budowlane. Plac budowy zorganizowany będzie w taki sposób, by ograniczyć korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Po zakończeniu etapu budowy, teren inwestycji zostanie uporządkowany.

W karcie informacyjnej oraz jej uzupełnieniach zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia odbiór krajobrazu będzie pozytywny.

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje na etapie budowy wykorzystanie takich materiałów jak: woda, surowce i materiały naturalne oraz paliwa. W największym stopniu wykorzystywane będą materiały w postaci kruszyw, emulsji bitumicznej, betonu asfaltowego oraz kostki betonowej. Wszystkie zużyte surowce wykorzystywane będą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane m.in. następujące surowce w ilościach, tj.: woda — ok. 5 m^3 , paliwo — ok. 20 000 l, kruszywo łamane — ok. $5\,000 \text{ m}^3$ czy mieszanka mineralno-bitumiczna — ok. 800 m^3 . Podczas prac realizacyjnych, woda do celów technologicznych i socjalno-bytowych dla pracowników będzie dostarczana na plac budowy i do zaplecza beczkowozami. Nie przewidziano by w trakcie rozbudowy mogło wystąpić zapotrzebowanie na energię elektryczną. Materiały budowlane dowożone będą na budowę i wbudowywane przy udziale sprzętu mechanicznego. Będą to częściowo półprodukty do wbudowania na miejscu budowy,

np. kruszywo. Zastosowane rozwiązania techniczne w trakcie rozbudowy będą nowoczesne i nie będą stwarzać trwałych zagrożeń dla środowiska.

W fazie eksploatacji będzie występowało zapotrzebowanie na środki do utrzymania zimowego drogi (zależne od warunków atmosferycznych i rodzaju stosowanych środków). Zużycie tych materiałów będzie zależne od sposobów i zasad eksploatacji drogi.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie m.in. z emisją pyłów i gazów do atmosfery, z emisją hałasu, z powstawaniem ścieków socjalno-bytowych oraz odpadów. Jednakże z uwagi na skalę i zakres planowanych prac budowlanych oddziaływania i uciążliwości na etapie realizacji nie będą trwałe, ustąpią wraz z zakończeniem planowanej budowy inwestycji i nie spowodują trwałych znaczących zmian w środowisku.

Ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie realizacji będą gromadzone w przenośnych urządzeniach sanitarnych z bezodpływowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie opróżnianymi przez uprawnione firmy.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na przebudowywanym i rozbudowywanym odcinku drogi gminnej realizowane będzie poprzez projektowaną kanalizację deszczową o długości około 1 250 mb. W ramach kanalizacji deszczowej wykonany zostanie kolektor deszczowy ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi połączonymi z kolektorem przykanalikami. Istniejący rów, do którego planuje się odprowadzić kanalizację deszczową nie jest wypełniony, długotrwale w skali roku wodą. Służy jako odprowadzenie awaryjne i retencyjne pobliskiego stawu. Skarpy rowu na wylocie kanalizacji zostaną wyregulowane, a dno odmulone. Średnia szerokość dna po realizacji inwestycji wyniesie 0,4 m, głębokość ok. 1,0 m. Skarpy oraz dno rowów nie będą umocnione. Nachylenie skarp rowów — w zależności od dostępności terenu, od 1:1 do 1:1.5. Przepływ w istniejących rowach nie zostanie zaburzony, ponieważ prace w ich obrębie ograniczały się będą do minimum, czyli do odmulenia i oczyszczenia. Projektowany sposób odwodnienia nie przyczyni się do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz nie naruszy interesów osób trzecich. Pomimo, iż przeprowadzona inwentaryzacja nie wykazała obecności płazów na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia, z uwagi na charakterystykę terenu oraz sąsiedztwo zbiorników wodnych, wszelkie prace prowadzone będą poza okresem lęgowym płazów.

Istniejący pod drogą przepust, który znajduje się przy zbiorniku wodnym, zostanie rozebrany, a w jego miejscu wykonany zostanie nowy, o tych samych parametrach. W czasie realizacji przebudowy przepustu pod drogą zbite zostaną ściany szczelne z grodzic stalowych w celu zabezpieczenia odpływu wody ze zbiornika. Prace wykonywane będą przy użyciu sprzętu mechanicznego w celu maksymalnego ich skrócenia. W celu ochrony przed dostaniem się

plazów na plac budowy, wzdłuż zbiornika przy ul. Polnej zastosowane zostaną obustronne tymczasowe wygradzenia. Będzie to ogrodzenie o wysokości minimum 50 cm, wykonane np. z siatki, folii rozpiętej na palikach, powinno być ono stabilne i szczelnie zakotwiczone w gruncie oraz posiadać tzw. przewieszkę.

W fazie budowy będą powstawać odpady związane z pracami budowlanymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz w związku z obecnością pracowników. Będą to odpady materiałów budowlanych, opakowania po materiałach budowlanych, gleba, odpady bytowe (w związku z zatrudnieniem pracowników). Będą to głównie odpady z grupy 17 oraz odpady komunalne z grupy 20 zaklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10). Część ziemi zostanie wykorzystana na placu budowy, pozostała część (ok. 500 m³) przekazana zostanie jako odpad uprawnionym odbiorcom.

Etap użytkowania przedsięwzięcia nie będzie stanowił źródła powstawania znacznych ilości odpadów. Możliwe jest powstawanie jedynie niewielkiej ilości odpadów z czyszczenia nawierzchni drogi, koszenia przydrożnej roślinności czy powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych.

Wszelkie powstające odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania odpadów.

Na etapie eksploatacji nie wystąpią znaczące negatywne oddziaływania.

W związku z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.

Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji niniejszej sprawy można stwierdzić, iż emisja poszczególnych zanieczyszczeń do środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia (emisja odpadów, ścieków, hałasu i zanieczyszczeń do powietrza) nie powinna przekraczać obowiązujących w polskim prawie standardów i norm środowiskowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej

awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zachowanie standardów obowiązujących przy projektowaniu i budowaniu tego typu obiektów, przestrzeganie zasad ppoż. i BHP (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji) zmniejszy ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej do minimum.

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia w centralnej Polsce można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie przedsięwzięcia występują obszary wodno-błotne (w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia znajdują się zbiorniki wodne), nie występują inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe, obszarami jezior oraz obszarami górskimi, wybrzeży czy leśnymi, obszarami uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenach, na których standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone i nie zachodzi prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Gęstość zaludnienia dla gminy Pajęczno wynosi 99 os./km² (wg Urzędu Statystycznego w Łodzi z 2022 r.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem jest: Rezerwat przyrody Murowaniec — w odległości ok. 3,6 km. Biorąc pod uwagę pomijalne, niewykraczające poza teren przedsięwzięcia oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że etap budowy i późniejszej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla ww. obszaru.

Najbliżej położonym obszarem należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Załęczański Łuk Warty PLH 100007 w odległości ok. 12,7 km. Z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz odległość nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci

ekologicznej Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze korytarza ekologicznego.

Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji dotyczących emisji zanieczyszczeń i innych uciążliwości do środowiska związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia wynika, że nie ma przeciwwskazań prawnych do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W trakcie realizacji inwestycji będzie występować niewielkie oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza. Oddziaływanie to będzie odwracalne, trwające do czasu zakończenia prac budowlanych. Wszystkie oddziaływania występujące na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny i odwracalny poza trwałym zajęciem terenu pod drogę. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i ustąpią po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Natomiast występujące oddziaływania na etapie eksploatacji przy zastosowaniu planowanych rozwiązań technicznych nie będą stwarzać trwałych i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska.

W fazie budowy należy liczyć się z pewnym negatywnym wpływem, spowodowanym typowym oddziaływaniem placu budowy o charakterze liniowym, na terenach sąsiadujących z planowanym przedsięwzięciem, jednak nie będzie to oddziaływanie istotne.

Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji w kolejnych etapach przyczyni się do zapewnienia odpowiednich warunków przejazdu, zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz obniżenia uciążliwości dla okolicznych mieszkańców związanych z hałasem, drganiami i zanieczyszczeniami.

Organ prowadzący uznał, że są podstawy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Opis przedsięwzięcia znajduje się w załączniku do decyzji- charakterystyka przedsięwzięcia.

Organ stwierdza, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji, co uzasadniło odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stanowisko takie organ przyjął dokonując analizy charakteru przedsięwzięcia i zakresu jego oddziaływania na środowisko w oparciu o art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W oparciu o powyższe organ prowadzący postępowanie odstępuje od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.



BURMISTRZ
[Signature]
mgr Piotr Mielczarek

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Pajęczno w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Otrzymują:

1. Gmina Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno
2. Strony postępowania – obwieszczenie art. 49 kpa

Do wiadomości:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
Ul. Żeromskiego 7 98-330 Pajęczno

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „**Przebudowa i rozbudowa ulicy Źródelnej, Zagajnikowej i Polnej w Pajęcznie**”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zmierza do wykonania przebudowy i rozbudowy ul. Źródelnej, ul. Zagajnikowej i Polnej w Pajęcznie.

Inwestycja obejmuje trzy odcinki dróg gminnych

Całkowita długość planowanych do przebudowy dróg wynosi około 1 261 mb (+1- 1%).

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie powiatu pajęczańskiego, gmina Pajęczno, na działkach o numerach ewidencyjnych: 4576, 5338, 5631, 183, 184, 287/11, 315, 316, 314, 313/3, 2364/1, 2364/2, 248, 291, 288, 289, 294/4, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 — obręb Miasto Pajęczno.

Inwestycja obejmuje trzy odcinki dróg gminnych:

- ul. Źródelna DC 109460E - ok. 462 mb ($\pm 1^0/0$);
- ul. Zagajnikowa DC 109460E - ok. 349 mb ($\pm 1\%$);
- ul. Polna DG 109437E - ok. 450 mb ($\pm 1\%$).

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano wykonanie następujących elementów projektowanych docelowo:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej;
- wykonanie poboczy z kruszywa Łamanego;
- wykonanie chodników, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo — rowerowego;
- wykonanie kanału technologicznego;
- wykonanie kanalizacji deszczowej; – przebudowa
- wydłużenie przepustu pod drogą;
- odnowienie i odtworzenie rowu przydrożnego;
- wykonanie oświetlenia ulicznego;
- usunięcie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.

Wykonane zostaną również odcinki ciągu pieszo — rowerowego, nowe odcinki chodników oraz zjazdy z kostki betonowej do posesji. Zadanie ma na celu poprawienie komfortu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na planowanych do przebudowy i rozbudowy drogach.

Przedmiotowe przedsięwzięcie pozwoli na zwiększenie nośności nawierzchni, zredukuje uciążliwości związane z hałasem i poprawi płynność jazdy.

Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje obszar istniejącego pasa drogowego oraz gruntów pozyskanych pod jego poszerzenie. Powierzchnia jezdni bitumicznej po przebudowie wyniesie ok. 6 800 m², ciągu pieszo-rowerowego wyniesie ok. 3 800 m² chodnika — ok. 200 m² a powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem łamanym — ok. 950 m².

Parametry dróg po przebudowie:

- kategoria drogi — gminna,
- klasa techniczna — D,
- prędkość projektowana — 40 km/h,
- szerokość jezdni — 5,0-6,0 m o nawierzchni bitumicznej,
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego — 3,0 m o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej ,
- szerokość chodnika — 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej,
- szerokość pobocza — 0,75 m.

Odcinek objęty przebudową i rozbudową przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej, użytków rolnych oraz na odcinku ok. 250 mb sąsiaduje jednostronnie z obszarami leśnymi.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie wycinka drzew i krzewów. Do usunięcia przewidziano 265 sztuk drzew (w tym 9 sztuk drzew iglastych i 256 sztuk liściastych) pozostających w kolizji z planowaną inwestycją lub znajdujących się w zbyt bliskiej odległości od prowadzonych robót budowlanych, które spowodowałyby znaczące uszkodzenia drzew i ich systemu korzeniowego. Do wycinki wskazano również krzewy oraz grupy samosiewów i odrostów o łącznej powierzchni 186 m². Z terenów leśnych wycince podlegać będą drzewa z powierzchni 810,00 m². Za wycięte drzewa i krzewy Wnioskodawca dokona nasadzeń zastępczych zgodnie z zaleceniami opisanymi w sentencji niniejszego postanowienia.

Należy także zaznaczyć, że wszystkie drzewa zlokalizowane w pobliżu przedsięwzięcia, nie przeznaczone do wycinki, nie powinny odnieść szkody w wyniku jego realizacji. W pobliżu zadrzewień prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz należy je zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Należy ponadto minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na przebudowywanym i rozbudowywanym odcinku drogi gminnej realizowane będzie poprzez projektowaną kanalizację deszczową o długości około 1 250 mb. W ramach kanalizacji deszczowej wykonany zostanie kolektor deszczowy ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi połączonymi z kolektorem przykanalikami. Istniejący rów, do którego planuje się odprowadzić kanalizację deszczową nie jest wypełniony długotrwale w skali roku wodą. Służy jako odprowadzenie awaryjne i retencyjne pobliskiego stawu. Skarpy rowu na wylocie kanalizacji zostaną wyregulowane, a dno odmulone. Średnia szerokość dna po realizacji inwestycji wyniesie 0,4 m, głębokość ok. 1,0 m. Skarpy oraz dno rowów nie będą umocnione. Nachylenie skarp rowów — w zależności od dostępności terenu, od 1:1 do 1:1.5. Przepływ w istniejących rowach nie zostanie zaburzony, ponieważ prace w ich obrębie ograniczały się będą do minimum, czyli do odmulenia i oczyszczenia. Projektowany sposób odwodnienia nie przyczyni się do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz nie naruszy interesów osób trzecich. Pomimo, iż przeprowadzona inwentaryzacja nie wykazała obecności płazów na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia, z uwagi na charakterystykę terenu oraz sąsiedztwo zbiorników wodnych, wszelkie prace prowadzone będą poza okresem lęgowym płazów. Istniejący pod drogą przepust, który znajduje się przy zbiorniku wodnym, zostanie rozebrany, a w jego miejscu wykonany zostanie nowy, o tych samych parametrach. W czasie realizacji przebudowy przepustu pod drogą zbite zostaną ściany szczelne z grodzic stalowych w celu zabezpieczenia odpływu wody ze zbiornika. Prace wykonywane będą przy użyciu sprzętu mechanicznego w celu maksymalnego ich skrócenia. W celu ochrony przed dostaniem się płazów na plac budowy, wzdłuż zbiornika przy ul. Polnej zastosowane zostaną obustronne tymczasowe wygradzenia. Będzie to ogrodzenie o wysokości minimum 50 cm, wykonane np. z siatki, folii rozpiętej na palikach, powinno być ono stabilne i szczelnie zakotwiczone w gruncie oraz posiadać tzw. przewieszkę.

Poprawa nawierzchni przyczyni się w dłuższym okresie do redukcji emisji spalin z uwagi na poprawienie przejezdności przebudowywanego odcinka drogi. Jednocześnie dzięki poprawie właściwości jezdnych, spadnie stopień zużycia pojazdów, a tym samym ulegnie obniżeniu poziom hałasu emitowanego do środowiska. Eksploatacja przedsięwzięcia wiąże się z emisją substancji szkodliwych ze źródeł komunikacyjnych, jednak po realizacji przedsięwzięcia, dzięki lepszej organizacji ruchu, dobremu stanowi nawierzchni sprzyjającemu poruszaniu się pojazdów z jednakową prędkością optymalną, emisja ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu przed realizacją.

